

TO DO



REPUBLIC OF KOSOVA REPUBLIKA E KOSOVES REGISTERED IN THE STATE REGISTER OF THE REPUBLIC OF KOSOVA			
Njësia Org. Organizimi Org. unit	09	Nr./Prillogje Serial No. Proc. No.	05-3986
Nr. ifaqve Str. shprehje No pages	-80-	Data Datum Date	23/05/2025
Prishtinë / a			

Republika e Kosovës

Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Shëndetësisë - Ministarstvo zdravstva - Ministry of Health

Divizioni i Prokurimit/Divizije nabavke/Procurement Division

KONTRATË

PUNË

Titulli i kontratës: "Ndërtimi i QKMF në Shtime"

Numri i Kontratës¹: 206-24-185-5-1-1/C854

Numri i Prokurimit: 206-24-185-5-1-1

Grup i OE: Linda SH.P.K.; VALI INVEST SH.P.K.; B- BARDHI SH.P.K.

Linda SH.P.K. (NUI): 810300989

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

KONTRATË

Numri i kontratës:² 206-24-185-5-1-1/C854

MINISTRIA E SHËNDETËSISË, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëzëri anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik Lënda; VALI INVEST SH.P.K.; B- BARDHI SH.P.K., Gërlieë , Magj.Ferizaj-Kaçanik, FERIZAJ, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i QKMF në Shtime me numër identifikues: 206-24-185-5-1-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Objekti Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare dhe Shërbimi i Urgjencës (QKMFSHU) S+P+1**

No.	Lot
1	Ndërtimi i QKMF në Shtime

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **2,388,278.40 €**; [*Dy milion e treqindetëdhjetë mijë e dyqindëstëdhjetë Euro e dyzet cent*]

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- Marrëveshja e kontratës;
- Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
- Garancioni i ekzekutimit;

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

² Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.


4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënie e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën Shqipe³ në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Berat Marmullaku
Pozita:	Udhëheqës i Div. te Prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	20.05.2025
Vula:	




Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Dr. Naim Bardiqi	Emri:	Dr. Arsim Berisha
Pozita:	Sekretar i Përgjithshëm	Pozita:	Zv. Ministër i Shëndetësisë
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	20.05.2025	Data:	23.05.2025
Vula:		Vula:	



Për Operatorin ekonomik

Emri:	HYSRI BERISHA
Pozita:	PRONAR
Nënshkrimi:	
Data:	23.05.2025
Vula:	



³ Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 206-24-185-5-1-1/C854

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një palë të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditësh pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktuar pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshme.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njihë lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet të kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do të jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, të kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrin. Ekzekutimi i urdhrin administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalojë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të fillojë punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtojë dhe instalojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësojë ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguajë dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkalojë shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhe Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuase të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbyshjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

23.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërlimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë të mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuar të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jetë rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqet për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.

- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do te filloj nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të porealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërprejë punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;

- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrimi;
- d. PAGESA e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigojë brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punim dhe ta lirojë vend punim brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 “Force Madhore” siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatuar periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 PAGESA pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhësimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA


Numri i kontratës: 206-24-185-5-1-1/C854

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Siguria e ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës/lotit për periudhën 31 muaj.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë:
		(a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkuqjesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të

		<p>definuara sipas nenit 38 te KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjër në koston e zëvendësimit të plotë;</p> <p>(b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre;</p> <p>(c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar.</p> <p>(d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje:</p> <p>(i) të punëtorëve të Kontraktuesit: 10.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</p> <p>(ii) të personave të tjerë: 10.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</p>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 10 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 10 ditë kalendarike nga data e nënshkrimit të kontratës.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 15 ditëve kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë max. 30 muaj.
Dëmet e likuiduara	19.1	<p>Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë.</p> <p>Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.</p>
Regjistri i punës	20.1	<p>Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit në baza ditore!</p> <p>Libri ndërtimor dhe Ditari ndërtimor do të mbahen në vend ndërtim gjatë tërë kohës së ekzekutimit të punimeve nga fillimi deri në përfundimin e punimeve dhe deri në lëshimin e Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm të Punëve (dhe të lëshohet Certifikata e Përdorimit).</p> <p>Udhëheqësi i vend ndërtimit duhet të jetë prezent në vend ndërtim me orar të plotë të punës nga dita e parë e fillimit të punëve deri në përfundimin e tyre gjatë tërë kohës së implementimit të kontratës për organizimin dhe mbikëqyrjen e punimeve në vend ndërtim, konform dokumentacionit ndërtimor dhe rregulloreve dhe standardeve teknike të ndërtimit.</p> <p>Inxhinierët përgjegjës i fazës së ndërtimit duhet të jenë prezent në vend ndërtim me orar të plotë gjatë tërë kohës sa ekzekutohen punime nga fusha përkatëse e tyre inxhinierike për të kontrolluar, verifikuar, sasinë dhe cilësinë e materialeve dhe punimeve dhe për të verifikuar zbatimin e normave dhe standardeve të ndërtimit për fazën e tij.</p> <p>Kontraktori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • është i detyruar të bëjë vlerësimin e rrezikshmërisë në vendet e punës, me qëllim të parandalimit të rrezikut, përfshirë dhe ekspozimin e të punësuarve nga elementet e dëmshme dhe të rrezikshme për shëndetin dhe sigurinë në punë gjatë procesit të punës. • sigurojë që të punësuarit të jenë të pajisur me kualifikimet

		<p>përkatese profesionale. Kontraktori duhet të përkujdeset që secili i punësuar të trajnohet nga fusha për siguria dhe shëndeti në punë, për vendin e tij të punës</p> <ul style="list-style-type: none"> të pajisë të punësuarit, në mënyrë të detyrueshme, me pajisje mbrojtëse individuale nëse punëson mbi pesëdhjetë punëtorë (50), është i detyruar të caktojë një EKSPERT PËR SIGURI DHE SHËNDETIN NË PUNË, për kryerjen e detyrave nga siguria dhe shëndeti në punë. Eksperti për Siguri dhe Shëndet në Punë duhet të jetë prezent në Vend-ndërtim nga fillimi deri në përfundimin e punimeve duhet të harton një plan për evakuimin dhe shpëtimin në situata emergjente, për të cilin i informon dhe ua bën të ditur të gjithë të punësuarve
Inspektimi dhe testimi	22.1	<p>Menaxheri i Projektit – Grupi menaxhues, caktohet stafi teknik i kompanisë menaxhuese me kontratë.</p> <p>Monitoruesi i punëve dhe Mbikëqyrës i menaxhimit caktohen me vendim nga ZKA i MSH-se.</p>
Parapagimi	26.1	Parapagimi mund të aplikohet në përputhje me Ligjin e Financave.
Mbajtja e Parasë	27.1	<p>Shuma e parave të mbajtura është: max. 10% e çmimit final të Kontratës.</p> <p>Kjo shume mund të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 të KPK.</p> <p>Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”.</p>
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	<p>Periudha garantuese e defekteve është: sipas afatit të dhënë në ofertë mbi garancionin e punimeve (nga 1 – 10 vite).</p> <p>Periudha garantuese e defekteve do të mbulohet me një garancion në vlerën 10% e çmimit të Kontratës.</p>
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për ndërmjetësim pranë Ministrisë së Drejtësisë.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Komerciale në Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.



Lista e stafit profesional të cilët do të angazohen në projektin:

Nr i prokurimit: 206-24-185-5-1-1


Titulli: Ndërtimi i QKMF në Shtime

Emri	Mbiemri	Pozita
Feriz	Musliu	Inxhinier i diplomuar i Arkitekturës
Përparim	Çalaj	Inxhinier i diplomuar i Arkitekturës
Agron	Haxhiu	Inxhinier i diplomuar i Ndërtimtarisë Konstruktive
Selim	Hyseni	Inxhinier i diplomuar i Ndërtimtarisë Hidroteknike
Adem	Zejnullahu	Inxhinier i diplomuar i Elektroteknikës
Fuad	Halili	Inxhinier i diplomuar i Makinerisë
Suad	Çmega	Inxhinier i diplomuar i Gjeodezisë

LINDA SHPK



VALI INVEST SHPK



B-BARDHI SHPK



Prokurimi: 206-24-185-5-1-1

Nr i brendshëm:

Titulli: Ndërtimi i QKMF në Shtime

1 Ndërtimi i QKMF në Shtime

Kodi i tenderit: 206-24-185-5-1-1

Data: 18.01.2025

Lista e dokumenteve të tenderit mbështetëse

Nr.	Dokument
1.	Marreveshja e konzerciumit.pdf
2.	Deklarata nen betim Linda.pdf
3.	Deklarata nen betim Vali Invest.pdf
4.	Deklarata nen betim B-Bardhi.pdf
5.	Çertifiata e Biznesit, Çertifiata e TVSH-së, - LINDA.pdf
6.	Çertifiata e Biznesit, Çertifiata e TVSH-së, - VALI Invest.pdf
7.	Çertifiata e Biznesit, Çertifiata e TVSH-së,-BARDHI.pdf
8.	Deklaratat e dorezuara ne ATK për tre vitet e fundit.pdf
9.	Deklaratat e dorezuara ne ATK për tre vitet e fundit.pdf
10.	Deklaratat e dorezuara ne ATK për tre vitet e fundit.pdf
11.	Deklaratë nga Banka-Deshmi per mjete te gatshme.pdf
12.	lista e projekteve per 3 vitet e fundit Linda.pdf
13.	Lista e projekteve per tre vitete e fundit,kontratat,referencat,pranimet teknike Vali.pdf
14.	Lista e projekteve per tre vitete e fundit,kontratat,referencat,pranimet teknike Bardhi.pdf
15.	Lista e stafit teknik Linda.pdf
16.	Lista e punetoreve teknik Vali Invest.pdf
17.	Lista e punetoreve teknik Bardhi.pdf
18.	Lista e stafit profesional.pdf
19.	Vendim per caktim te menaxherit.pdf
20.	ing Arkitektures Feriz Musliu.pdf
21.	ING i arkitektures.pdf
22.	Ing Konstruktiv.pdf
23.	Ing hidro.pdf
24.	Ing elektro.pdf
25.	Ing makinerise.pdf
26.	Ing i gjeodezise.pdf
27.	Lista e mjeteve te punes.pdf
28.	Garancioni i tenderit.pdf
29.	Sigurimi i tenderit.pdf

Përshkrimi i çmimeve

Nr	Emërtimi i grupit	Dokumenti
----	-------------------	-----------

1. Ndërtimi i QKMF në Shtime Paramasa.pdf

Pjesët e tenderit që do të dorëzohen ndaras:

AUTORITETI KONTRAKTUES

MINISTRIA E SHËNDETËSISË, ZAGREBIT , P.N., -, PRISHTINË,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 206-24-185-5-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: Grup i Operatorëve Ekonomik Linda; VALI INVEST SH.P.K.; B-BARDHI SH.P.K., Gërlicë , Magj.Ferizaj-Kaçanik, -, FERIZAJ, Kosovë

E-mail: lindashpk1@gmail.com

Personi kontaktues: Hysri Berisha

Telefoni: +383 49647283

Faxi:

Numri fiskal:

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

Partneri 1.

Emri i kompanisë: Linda

Numri fiskal: 810300989

Vend-Selia: Gërlicë , Magj.Ferizaj-Kaçanik, -, FERIZAJ, Kosovë

Partneri 2.

Emri i kompanisë: B- BARDHI SH.P.K.

Numri fiskal: 811055301

Vend-Selia: Ferizaj, 70000, Ferizaj, Kosovë

Partneri 3.

Emri i kompanisë: " VALI INVEST " SH.P.K.

Numri fiskal: 810146151

Vend-Selia: Ferizaj, 70000, Ferizaj, Kosovë

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 206-24-185-5-1-1

Titulli i kontratës: Ndërtimi i QKMF në Shtime

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. I kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Ndërtimi i QKMF në Shtime

3. Çmimi total i tenderit është:

2,388,278.40 EUR

Dhe në fjalë [*shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro*]

Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të

Nr.	Nën-kriteri	Koeficient	Përgjigje EO
1	Çmimi	0.80	2,388,278.40
2	Garancioni i punimeve (nga 1 deri 10 vite)	0.20	10

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **120** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [*shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet*] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [*shëno emrin e udhëheqësit*]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

ARBK

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGISTRACIJO
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGISTRACIJO
CERTIFIKATE E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

810300989

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

Linda SH.P.K.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

///

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Limited Liabilities Companies

Adresa:
Adresa:
Address:

Magj. Ferizaj-Kaçanik
Gërflicë
Ferizaj

Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

14/08/2000

02/07/2019

Data / Date / Datum



Nënshkrimi / Signature / Potpis



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Ministarstvo Industrije, Preduzetništva i Trgovine - Ministry of Industry, Entrepreneurship and Trade

ARBK

AGJENCIA E REGJISTRIMIT TË BIZNESIT NË KOSOVË
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJU BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY

CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

810146151

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

VALI INVEST SH.P.K.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

///

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Limited Liabilities Companies

Adresa:
Adresa:
Address:

Pn
Zaskoc
Ferizaj


Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

03/08/2018

15/07/2022

Data / Date / Datum




Nënshkrimi / Signature / Potpis

Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.: 10143319



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

ARBK

AGJENCIA E REGJISTRIMIT TË BIZNESVE NË KOSOVË
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZNISA

CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

811055301

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

B- BARDHI SH.P.K.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

///

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Društva sa ograničenom odgovornošću
Limited Liabilities Companies

Adresa:
Adresa:
Address:

Pn
Greme
Ferizaj


Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

22/02/2017

08/04/2019

Data / Date / Datum





Nënshkrimi / Signature / Potpis

Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.: 10016803

Polica nr. : 10001213032

Për : MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Në emër të : Linda SH.P.K.Linda SHPK; VALI INVEST SH.P.K.; B- BARDHI SH.P.K.

Titulli i aktivitetit të prokurimit : Ndërtimi i QKMF në Shtime

Numri i Prokurimit : 206-24-185-5-1-1

DERISA kontraktori i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues; DHE NGASE kontraktori obligohet të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar sipas Dosjes së tenderit në rast që Kontraktori dështon të përmbush obligimet sipas marrëveshjes; DHE NGASE në jemi pajtuar t'i japim Kontraktorit këtë siguri:

NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, pa asnjë kusht shtese përveç atyre të cekura me poshtë, deri në një total prej: **238,828.84 € (Dy Qind e Tridhjetë e Tetë Mije e Tetë Qind e Njëzet e Tetë Euro e Tetëdhjetë e Katër Cent)**, në emër të kontraktorit në favor të Autoritetit Kontraktues, si siguri që blerësi do përmbushë të gjitha obligimet kontraktuale sipas marrëveshjes, në rast që blerësi dështon të përmbushë obligimet e tij. Ne zotohemi të ju paguajmë, shumën e përcaktuar nga Autoriteti Kontraktues, deri në maksimumin e limitit të cekur më lartë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën ju deklaroheni:

a) që bazuar në gjykimin tuaj, Kontraktori ka dështuar të përmbush obligimet kontraktuale sipas marrëveshjes.

b) për shumën që bazuar në gjykimin tuaj Autoriteti Kontraktues kërkon të ekzekutohet nga mos përmbushja e obligimeve kontraktuale

Pagesa në shumën e limituar prej: **238,828.84 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit". Kërkesa e juaj duhet të shoqërohet me polisen origjinale dhe të dorëzohet në kopje fizike.

Kjo siguri është e vlefshme prej: 22.05.2025 deri më: 22.12.2027



Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit
"PRISIG" SH.A.
Emri i Institucionit finaciar
Rr.Eduard Lir Ob-2, Lagja Arbëria, Prishtinë
Data: 21.05.2025





Lloji i Garancisë: Garanci Kontrate

Seria |

10001213032

Për

MINISTRIA E SHËNDETËSISË

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË

Linda SH.P.K. | Linda SHPK; VALI INVEST SH.P.K.; B- BARDHI SH.P.K.

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marrë përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

Ndërtimi i QKMF në Shitme

të dhënë me numrin e Prokurimit

206-24-185-S-1-1

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

238.828.84 €

Dy Qind e Tridhjetë e Tetë Mijë e Tetë Qind e Njëzet e Tetë Euro e Tetëdhjetë e Katër Cent

(shuma e garancisë në shtet dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju paguim, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm të Autoritetit kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha shumat brenda limiteve të

238.828.84 €

(shuma e garancisë)

sic është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen arsytet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

22.05.2025

deri më

22.12.2027

Lëshuar në

Prishtinë

datë

21.05.2025

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit

PRISHTINË





Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A / Numri unik identifikues: 810842832 / Tel: +383 (0) 38 221 000

Email: info@prisig-ks.com / www.prisig-ks.com / Adresa: Rr. Eduard Lir 173 Lagjia Arbëria, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Nr.	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
A	PUNËT E VRAZHDA NDËRTIMORE				
1	Punët e dheut				
1	Përgatitja e terrenit, pastrimi, rrethimi i punishtës dhe pikëtimi i objektit me gjeodet.	komplet	1.00	€ 1,000.00	€ 1,000.00
2	Gërmimi i dheut (kat. gjeoteknike 2 / GC-2, në bazë të EN1997-1) për themelet e objektit, ku pas përfundimit të punimeve të objektit, bëhet mbushja e terrenit ekzistues me dheun e tepërt të gërmuar (sipas projektit të Arkitekturës për oborr).	m ³	9000.00	€ 4.00	€ 36,000.00
3	Furnizimi, shtrimi dhe planifikimi i zhavorit (Tamponit), nën themele të QKMFSHU-së, me fraksion (0-130), trashësia e zhavorit është e ndryshme (shiko projektin e strukturës fleta me numër 02,03 prerjet A,B,C,D) me h=70cm, h=50cm. Zhavori duhet të shtrohet në shtresa nga max.25cm dhe të ngjeshet me cilindër deri ngjeshmëri MV>50Mn/m ²	m ³	890.00	€ 22.00	€ 19,580.00
4	Furnizimi, shtrimi dhe planifikimi i zhavorit (Tamponit), nën themele të QKMFSHU-së, me fraksion (0-64), trashësia e zhavorit është e ndryshme (shiko projektin e strukturës fleta me numër 02,03 prerjet A,B,C,D) me h=410cm, h=400cm, h=280cm, h=240cm, h=30cm. Zhavori duhet të shtrohet në shtresa nga max.20cm dhe të ngjeshet me cilindër deri ngjeshmëri MV>50Mn/m ²	m ³	3230.00	€ 22.00	€ 71,060.00
5	Furnizimi, shtrimi dhe planifikimi i zhavorit (Tamponit), nën themele të QKMFSHU-së, me fraksion (0-32), trashësia e zhavorit është e ndryshme (shiko projektin e strukturës fleta me numër 02,03 prerjet A,B,C,D) me h=40cm, h=30cm, h=20cm. Zhavori duhet të shtrohet në shtresa nga max.20cm dhe të ngjeshet me cilindër deri ngjeshmëri MV>60Mn/m ²	m ³	550.00	€ 22.00	€ 12,100.00
6	Zhavor lumi për drenazh (32mm) (shiko projektin e strukturës fleta me numër 02,03 prerjet A,B,C,D) dhe prerjeve në projektin e arkitekturës	m ²	1430.00	€ 22.00	€ 31,460.00
	GJITHSEJ 1 (EURO)				€ 171,200.00
2	Punët e gropës ndërtimore				
1	Gërmimi i dheut (kat. gjeoteknike 2 / GC-2, në bazë të EN1997-1) për pilotat e gropës ndërtimore. Diametri i pilotave është Ø800 mm, 12 m', 27 copë (sipas projektit të Sstrukturës).	m'	324.00	€ 4.00	€ 1,296.00
2	Furnizimi dhe betonimi i pilotave me diametër Ø 800 mm me beton C30/37, duke bërë vibrim efektiv gjatë betonimit.	m ³	163.00	€ 10.00	€ 1,630.00




3	Furnizimi, lakimi dhe montimi i armaturës B500C, sipas detajeve të llogarisë statike.				€	-
3.1	Armatura Ø10	kg	2404.00	€	1.30	€ 3,125.20
3.2	Armatura Ø20	kg	8536.00	€	1.30	€ 11,096.80
	GJITHSEJ 2 (EURO)					€ 17,148.00
3	Punët e betonit					
1	Furnizimi, shtrimi i Betonit të thjeshtë / të varfër me trashësi 10cm (5cm+5cm) me beton C12/16 para betonimit të themeleve të QKMFESHU.	m ³	160.00	€	100.00	€ 16,000.00
2	Kallupimi, furnizimi me beton, derdhja e betonit dhe mirembajtja e tij për themelet pillakë me trashësi 60 cm dhe 30 cm, si dhe themeleve shiritore me beton 30/37, duke bërë vibrim efektiv gjatë betonimit.	m ³	1155.00	€	120.00	€ 138,600.00
3	Kallupimi, furnizimi me beton, derdhja e betonit dhe mirembajtja e tij për shtyllat në suterren, përdhesë, kat dhe kulm me beton C30/37 duke bërë vibrimin efektiv gjatë betonimit.	m ³	202.00	€	120.00	€ 24,240.00
4	Kallupimi, furnizimi me beton, derdhja e betonit dhe mirembajtja e tij për pllakat e përdhesës me pllato, katit dhe kulmit me beton C30/37 duke bërë vibrimin efektiv gjatë betonimit.	m ³	752.00	€	120.00	€ 90,240.00
5	Kallupimi, furnizimi me beton, derdhja e betonit dhe mirembajtja e tij për trajet me beton C30/37 duke bërë vibrimin efektiv gjatë betonimit.	m ³	140.00	€	120.00	€ 16,800.00
6	Kallupimi, furnizimi me beton, derdhja e betonit dhe mirembajtja e tij për shkallët, muret e bërthamave, muret e ashensorëve, muret e suterrenit me beton C30/37 duke bërë vibrimin efektiv gjatë betonimit.	m ³	340.00	€	120.00	€ 40,800.00
	GJITHSEJ 3 (EURO)					€ 326,680.00
4	Punët e armimit					
1	Furnizimi, lakimi dhe montimi i armaturës B500C, sipas detajeve të llogarisë statike.					
1.1	Armatura Ø8	kg	17862.00	€	1.20	€ 21,434.40
1.2	Armatura Ø10	kg	59449.00	€	1.20	€ 71,338.80
1.3	Armatura Ø12	kg	38530.00	€	1.20	€ 46,236.00
1.4	Armatura Ø14	kg	42621.00	€	1.20	€ 51,145.20
1.5	Armatura Ø16	kg	72376.00	€	1.20	€ 86,851.20
1.6	Armatura Ø18	kg	3026.00	€	1.20	€ 3,631.20
1.7	Armatura Ø20	kg	243.00	€	1.20	€ 291.60
	GJITHSEJ 4 (EURO)					€ 280,928.40
5	Punët e muralimit					

1	Muratimi i mureve				
1.1	Muratimi i mureve të jashtme dhe të brendshme me blloqe te argjilës 25x20x20 cm, trashësia 25cm, me llaq vazhdues 1:2:6.	copë	62250.00	€ 0.90	€ 56,025.00
2	Muratimi i mureve të brendshme.				
2.1	Muratimi i mureve të brendshme me blloqe të argjilës 25x20x20 cm, trashësia 20cm, me llaq vazhdues 1:2:6.	copë	29000.00	€ 0.80	€ 23,200.00
2.2	Muratimi i mureve të brendshme me blloqe të argjilës 25x12x20 cm, trashësia 12cm, me llaq vazhdues 1:2:6.	copë	9200.00	€ 0.70	€ 6,440.00
3	Beomall (lthesi=50kg) sipas EN 413-1:2011. Receptura e përgatitjes së llaqit të brendshëm për 1 m3: rërë=0.92 m3, beomall=350 kg, ujë=0.27 m3, raporti beomall-rërë=1:4, ndërsa receptura e përgatitjes së llaqit të jashtëm për 1 m3: rërë=0.98 m3, beomall=450 kg, ujë=0.27 m3, raporti beomall-rërë=1:3	copë	1400.00	€ 7.00	€ 9,800.00
4	Rëra e imët sipas normave për muratim, e prodhuar nga gurëthyesi.	m ³	160.00	€ 30.00	€ 4,800.00
GJITHSEJ 5 (EURO)					€ 100,265.00
6	Punët e kulmit				
1	Furnizimi me material të nevojshëm dhe punimi i kulmit te rafshët				
1.1	Furnizimi dhe montimi i shtresës termoizoluese prej stirodurit të trashësisë 5cm. Ky pozicion realizohet me 3 shtresa stirodur (3x5cm = 15cm), të cilat montohen si shtresa të kryqëzuara njëra mbi tjetrën, duke i eliminuar fugat në mes të pjesëve të stirodurit. Mbi këtë shtresë vendoset folia PVC dhe pastaj vjen shtresa për rënie me estrih, me trashësi minimale prej t=5cm, ndërsa trashësia maksimale varësisht prej këndit të rënies. Kjo shtresë përforcohet armaturë rrethë Ø5/20cm dhe shtrohet me pjerrësi të drejtuar kah ulluqet.	m ²	1000.00	€ 40.00	€ 40,000.00




1.2	Furnizimi me material dhe izolimi i dyshemesë me hidroizolim të sistemit AQUASCUD ose ngjashëm. Sistemi i izolimit përbëhet nga: AQUASCUD 420, izolues me bazë çimentoje me dy përbërës me karakteristika të elasticitetit dhe AQUASCUD BASIC, membranë mikroporoze elastike prej polipropileni izolues me bazë çimentoje. Poashtu shrohet edhe një produkt mbrojtës që shërben për të ruajtur sistemin e izolimit nga dëmtimet mekanike dhe nga dëmtimet e tjera. Produkti të jetë Ekuivalent me produktin TESUDO, që të plotësoj kriteret për të mbrojtur hidroizolimin nga dëmtimet. Produktet e sistemit të izolimit duhen të kenë Çertifikatë Prodhimi CE. Poashtu prodhuesi (fabrika) të ketë çertifikatë ISO 9001 dhe çertifikatë Ambientale. Produkti AQUASCUD duhet të ketë aftësi të mbylljes të plasaritjeve 1,5 mm (-10°C) UNI EN 14891 (met A.8.2). Në çmim të llogariten edhe shiritat ndarës të nevojshëm që vendosen mbi shtresën e estrihut në çdo (12-20)m² si dhe shiritat anësor dhe këndet speciale.	m ²	1100.00	€	15.00	€	16,500.00
1.3	Furnizimi, mbushja me zhavor drenazhues me granulat 40mm mbi shtresën mbrojtëse të hidroizolimit, me trashësi l= min 15cm	m ³	150.00	€	22.00	€	3,300.00
1.4	Furnizimi dhe vendosja e shkarkuesit të ujit me të gjitha elementet përcjellëse, daljet në uluqe kryesor.	copë	8.00	€	100.00	€	800.00
1.5	Furnizimi me material të nevojshëm dhe punimi i konstruksionit të kulmit me trarëza nga druri me dimensione 8x8 cm në strehët e jashme të hyrjeve të QKMF-së dhe SHU-së, si dhe strehës kryesore të objektit.	m ³	5.00	€	320.00	€	1,600.00
1.6	Furnizimi me material të nevojshëm dhe punimi i mbulesës të mureve të jashme, strehëve të hyrjeve dhe atikës, me llamarinë me ngjyrë antracit.	m ²	500.00	€	10.00	€	5,000.00
2	Furnizimi dhe montimi i ullukve, të punuar prej llamarinës së plastifikuar, δ=0,7mm, ngjyrë antracit. Në pozicion përfshihen të gjitha veprimet e nevojshme për këtë lloj pune, si mbajtësit e ullukve, kokat e vertikaleve, kthesat, saldimi, e të ngjashme.						
2.1	Ulluk vertikal	m'	85.00	€	12.00	€	1,020.00
	GJITHSEJ 6 (EURO)					€	68,220.00
7	Punët e shtyllave metalike						
1	Furnizimi dhe montimi i shtyllave metalike S275, sipas detajeve të llogarisë statike.	kg	4560.00	€	2.50	€	11,400.00
	GJITHSEJ 7 (EURO)					€	11,400.00
B	PUNËT FINALE						
8	Punët e suvatimit dhe ngjyrosjes						




1	Suvatimi i sipërfaqeve të mureve të brendshme me suva të gatshëm (Prodhime Knaufi - MP, Renova ose ngjashëm), deri në rrafshim të plotë (me dy shtresa). Në pozicion përfshihen të gjitha elementet e nevojshme për suvatim, si këndel metalike nëpër tehe, plotësime, riparime paraprake të sipërfaqeve etj.					
1.1	Sipërfaqe e Suvatimit në Suterren	m ²	3300.00	€ 7.00	€	23,100.00
1.2	Sipërfaqe e Suvatimit në Përdhesë	m ²	2780.00	€ 7.00	€	19,460.00
1.3	Sipërfaqe e Suvatimit në Katin 1	m ²	2860.00	€ 7.00	€	20,020.00
1.4	Sipërfaqe e Suvatimit në Kulm	m ²	320.00	€ 7.00	€	2,240.00
2	Patinimi i sipërfaqeve të mureve të brendshme me material të gatshëm (Prodhime Knaufi - MP, Renova ose ngjashëm), deri në rrafshim të plotë dhe finalizim me glet (me dy shtresa).					
2.1	Sipërfaqe e Patinimit me Glet në Suterren	m ²	2250.00	€ 18.00	€	40,500.00
2.2	Sipërfaqe e Patinimit me Glet në Përdhesë	m ²	1900.00	€ 18.00	€	34,200.00
2.3	Sipërfaqe e Patinimit me Glet në Katin 1	m ²	2000.00	€ 18.00	€	36,000.00
2.4	Sipërfaqe e Patinimit me Glet në Kulm	m ²	280.00	€ 18.00	€	5,040.00
3	Ngjyrosja e sipërfaqeve të mureve në pjesën e sipërme të kthinave (deri te përfundimi i Armstrongut), në lartësi 200 cm nga tavani e poshtë (prej përfundimit të Armstrongut), (Pure White) RAL 9010.					
3.1	Sipërfaqe për ngjyrosje në Suterren	m ²	1420.00	€ 3.00	€	4,260.00
3.2	Sipërfaqe për ngjyrosje në Përdhesë	m ²	1190.00	€ 3.00	€	3,570.00
3.3	Sipërfaqe për ngjyrosje në Katin 1	m ²	1250.00	€ 3.00	€	3,750.00
3.4	Sipërfaqe për ngjyrosje në Kulmi	m ²	280.00	€ 3.00	€	840.00
4	Ngjyrosja e sipërfaqeve të mureve në pjesën e poshtme të kthinave, në lartësi prej 120 cm nga dyshemeja e lart, me ngjyrë yndyrore Aerostol (Grey White) RAL 9002.					
4.1	Sipërfaqe për ngjyrosje në Suterren	m ²	830.00	€ 4.00	€	3,320.00
4.2	Sipërfaqe për ngjyrosje në Përdhesë	m ²	710.00	€ 4.00	€	2,840.00
4.3	Sipërfaqe për ngjyrosje në Katin 1	m ²	750.00	€ 4.00	€	3,000.00




5	Furnizimi me materialin të nevojshëm dhe montimi i qeramiks së cilësisë së lartë në muret e ambienteve sanitare: - banjo mashkull/femër, WC mashkull/femër, tualeti për persona me nevoja të veçanta, nën dollapët e kuzhinës në lartësi 60cm të Suterrenit. - banjo mashkull/femër, WC mashkull/femër, tualeti për persona me nevoja të veçanta, nën dollapët e kuzhinës në lartësi 60cm të Përdhesës. - banjo mashkull/femër, WC mashkull/femër, tualeti për persona me nevoja të veçanta, nën dollapët e kuzhinës në lartësi 60cm të Katit 1. Pozicioni përfshinë të gjitha veprimet dhe përgatitjet e nevojshme për vendin e punës. Ngjyra dhe dizajni përcaktohen nga investitori me miratimin e mbikëqyrësit të punimeve.					
5.1	Suterreni	m ²	380.00	€	25.00	€ 9,500.00
5.2	Përdhesa	m ²	460.00	€	25.00	€ 11,500.00
5.3	Kati 1	m ²	440.00	€	25.00	€ 11,000.00
GJITHSEJ 8 (EURO)						€ 234,140.00
9 Punët e dyshemesë						
1	Furnizimi me material të nevojshëm dhe punimi i nivelizimit të dyshemeve. Në këtë pozicion nënkuptohet vendosja e një folie anti-kondenzuese, Stludur 3cm, folia PVC dhe Estrich-u ~5cm.					
1.1	Suterreni	m ²	890.00	€	12.00	€ 10,680.00
1.2	Përdhesa	m ²	870.00	€	12.00	€ 10,440.00
1.3	Kati 1	m ²	870.00	€	12.00	€ 10,440.00
1.4	Kulm	m ²	55.00	€	12.00	€ 660.00
2	Furnizimi me material të nevojshëm dhe punimi i dyshemesë nga epoksi në dyshemetë e kthinate të parapara me projekt. Faza e parë punohet me bazë / primer (epoxy sealer 100), pas bazës vazhdohet me masën rafshuese (epoxy fillseal 150). Më tutje vendoset shtresa finale (epoxy self leveling 500) dhe si shtresë mbrojtëse në fund vendoset poliuretani transparent (PU 600 final). Ngjyra e epoksit duhet të jetë 5012 Light Blue me fluska. Të gjitha punimet duhet të kryhen sipas detajeve dhe normave teknike të parapara për këtë lloj punimi. Paraprakisht të prezantohen mostrat tek organi mbikëqyrës.					
2.1	Suterreni	m ²	820.00	€	27.00	€ 22,140.00
2.2	Përdhesa	m ²	830.00	€	27.00	€ 22,410.00
2.3	Kati 1	m ²	830.00	€	27.00	€ 22,410.00
2.4	Kulm	m ²	30.00	€	27.00	€ 810.00




3	Furnizimi me material të nevojshëm dhe punimi i anësoreve nga MDF me finalizim nga epoksi në kthinat e parapara me projekt. Pas vendosjes së shiritave nga MDF me lartësi 7 cm, si fazë e parë punohet me bazë / primer (epoxy sealer 100), pas bazës vazhdohet me masën rafshuese (epoxy fillseal 150). Më tutje vendoset shtresa finale (epoxy self leveling 500) dhe si shtresë mbrojtëse në fund vendoset poliuretani transparent (PU 600 final). Ngjyra e epoksit duhet të jetë 5012 Light Blue me fluska. Te gjitha punimet duhet të kryhen sipas detajeve dhe normave teknike të parapara për këtë lloj punimi. Paraprakisht të prezantohen mostrat tek organi mbikqyrës.						
3.1	Suterreni	m'	680.00	€	3.00	€	2,040.00
3.2	Përdhesa	m'	750.00	€	3.00	€	2,250.00
3.3	Kati 1	m'	725.00	€	3.00	€	2,175.00
3.4	Kulm	m'	40.00	€	3.00	€	120.00
4	Furnizimi me materialin të nevojshëm dhe punimi në dyshemenë, shkelësen dhe balloren e shkallëve të brendshme me pllaka graniti - Moon white Granite ose të ngjashme, të kualitetit të lartë. Pllakat duhen të jenë jo- rrëshqitëse. Të gjitha punimet duhet të kryhen sipas detajeve dhe normave teknike të parashikuara për këtë lloj pune. Paraprakisht të prezantohen mostrat tek organi mbikqyrës.						
4.1	Suterreni	m ²	25.00	€	35.00	€	875.00
4.2	Përdhesa	m ²	50.00	€	35.00	€	1,750.00
4.3	Kati 1	m ²	55.00	€	35.00	€	1,925.00
4.4	Kulmi	m ²	30.00	€	35.00	€	1,050.00
5	Furnizimi me materialin të nevojshëm dhe punimi i anësoreve të shkallëve të brendshme me lartësi prej 7 cm, prej pllakave të granitit - Moon white Granite ose të ngjashme, të kualitetit të lartë. Pllakat duhen të jenë jo- rrëshqitëse. Të gjitha punimet duhet të kryhen sipas detajeve dhe normave teknike të parashikuara për këtë lloj pune. Paraprakisht të prezantohen mostrat tek organi mbikqyrës.						
5.1	Suterreni	m'	20.00	€	5.00	€	100.00
5.2	Përdhesa	m'	45.00	€	5.00	€	225.00
5.3	Kati 1	m'	50.00	€	5.00	€	250.00
5.4	Kulmi	m'	25.00	€	5.00	€	125.00




6	Furnizimi me materialin të nevojshëm dhe punimi i dyshemesë së deposë për boca dhe hapësirave për mbetje me pllaka qeramike me ngjyrë hiri të qelët ose të ngjashme, të kualitetit të lartë. Pllakat duhen të jenë jo- rrëshqitse. Të gjitha punimet duhet të kryhen sipas detajeve dhe normave teknike të parashikuara për këtë lloj pune. Paraprakisht të prezantohen mostrat tek organi mbikqyrës.					
6.1	Suterreni	m ²	32.00	€	25.00	€ 800.00
7	Furnizimi me materialin të nevojshëm dhe punimi i anësoreve të deposë për boca dhe hapësirave për mbetje me lartësi prej 7cm, prej pllakave qeramike me ngjyrë hiri të qelët ose të ngjashme, të kualitetit të lartë. Pllakat duhen të jenë jo- rrëshqitse. Të gjitha punimet duhet të kryhen sipas detajeve dhe normave teknike të parashikuara për këtë lloj pune. Paraprakisht të prezantohen mostrat tek organi mbikqyrës.					
7.1	Suterreni	m ²	45.00	€	5.00	€ 225.00
8	Furnizimi me materialin të nevojshëm dhe montimi i dyshemesë së pllatojë së jashtme me pllaka qeramike të jashtme në mënyrë strukturale të klasës së I-rë (R 11), me trashësi 2 cm dhe me ngjyrë hiri të mbyllët ose të ngjashme. Pllakat duhen të jenë jo- rrëshqitse dhe vendosen mbi distancera. Të gjitha punimet duhet të kryhen sipas detajeve dhe normave teknike të parashikuara për këtë lloj pune. Paraprakisht të prezantohen mostrat tek organi mbikqyrës.					
8.1	Përdhesa / pllatoja	m ²	170.00	€	25.00	€ 4.250.00
9	Furnizimi me materialin të nevojshëm dhe punimi i dyshemesë së garazhave për autoambulanca dhe gjeneratorit me fer-beton, të kualitetit të lartë. Të gjitha punimet duhet të kryhen sipas detajeve dhe normave teknike të parashikuara për këtë lloj pune. Paraprakisht të prezantohen mostrat tek organi mbikqyrës.					
9.1	Suterreni	m ²	55.00	€	15.00	€ 825.00
	GJITHSEJ 9 (EURO)					€ 118.975.00
10	Punët e pllafonit					




1	Furnizimi me materialin të nevojshëm dhe montimi i pllafoneve prej gips-kartoni me konstrukcion Grid 60x60cm të sistemit konstruktiv të varur Armstrong(90cm) në të gjitha kihinat e parapara me projekt (shih Arkitekturën). Në çmim përfshihen të gjitha pajisjet e montimit (mbajtëse vertikale dhe horizontale). Të gjitha punimet duhet të kryhen sipas detajeve dhe normave teknike të parashikuara për këtë lloj pune. Paraprakisht të prezantohen mostrat tek organi mbikqyrës.					
1.1	Suterrreni	m ²	780.00	€	11.00	€ 8,580.00
1.2	Përdhesa	m ²	830.00	€	11.00	€ 9,130.00
1.3	Kati 1	m ²	825.00	€	11.00	€ 9,075.00
	GJITHSEJ 10 (EURO)					€ 26,785.00
11	Punët e Knauf-it dhe HyperPressure Laminated (HPL)					
1	Furnizimi me materialin të nevojshëm dhe montimi i gips-kartonave sipër shtretërve të sallës së urgjencës, triazhimit dhe dhomës së infuzionit me konstrukcion 10cm dhe lartësi 2.0m 1x pllaka KNAUF GKF apo te ngjashme në të gjitha zonat e parapara me projekt (shih Arkitekturën). Në çmim përfshihen të gjitha pajisjet e ndërtimit (mbajtëse vertikale dhe horizontale). Të gjitha punimet duhet të kryhen sipas detajeve dhe normave teknike të parashikuara për këtë lloj pune. Paraprakisht të prezantohen mostrat tek organi mbikqyrës.					
1.1	Përdhesa	m ²	60.00	€	25.00	€ 1,500.00
2	Furnizimi me materialin të nevojshëm dhe punimi i mureve pas shtretërve të triazhit, dhomës së monitorimit dhe dhomës së infuzionit, me konstrukcion HPL 10cm 1x Pllakë Fundermax HPL 6 mm apo të ngjashme me lartësi 2.0m në të gjitha hapësirat e parapara me projekt (shih Arkitekturën). Në çmim përfshihen të gjitha pajisjet e ndërtimit (mbajtëse vertikale dhe horizontale). Në pjesën e sipërme të murit duhet montuar ndriçimi LED gjithashtu panelet duhet të jenë me ngjyra si në detalin e arkitekturës ngjyra Aerostol (Grey White) RAL 9002 (shih detajet në Arkitekturë). Të gjitha punimet duhet të kryhen sipas detajeve dhe normave teknike të parashikuara për këtë lloj pune. Paraprakisht të prezantohen mostrat tek organi mbikqyrës.					
2.1	Përdhesa	m ²	60.00	€	15.00	€ 900.00
	GJITHSEJ 11 (EURO)					€ 2,400.00




12 Punët e Termoizollimit					
1	Furnizimi me material të nevojshëm dhe punimi i Demit-Fasadës, e realizuar me Stiropor N4, t=10cm. Në pozicion përfshihen të gjitha veprimet e nevojshme për këtë lloj të punëve, si ngjitesi, profila fundor të aluminit, tiplat, këndet, rrjeta rabc (PVC), fasada (3 mm), ngjyrosja me ngjyrë antracite elj.	m ²	420.00	€ 25.00	€ 10,500.00
2	Furnizimi me materialin të nevojshëm dhe finalizimi i Fasadës Ventiluese me HPL Fundermax, konstrukcion HPL 10cm 1x Pllakë Fundermax HPL 6 mm apo të ngjashme dhe me lesh guri të trashësisë 8 cm, në të gjitha hapësirat e parapara me projekt (shih Arkitekturën), me ngjyrë 0663 Reseda Green NT. Në cmim përfshihen të gjitha pajisjet e ndërtimit (mbajtëse vertikale dhe horizontale). Paraprakisht të prezantohen mostrat tek organi mbikqyrës dhe projektuesi. (shih Arkitekturën).	m ²	370.00	€ 120.00	€ 44,400.00
3	Furnizimi me material të nevojshëm dhe finalizimi i Fasadës me tullë Gray and White (Tara SH048) 20.7x6x2 cm ose të ngjashme, Stiropor N4 me trashësi 10 cm, i punuar me të gjitha elementet shoqërues (ngjites DAST DW 3000). Paraprakisht të prezantohen mostrat tek organi mbikqyrës dhe projektuesi. (shih Arkitekturën).	m ²	820.00	€ 90.00	€ 73,800.00
GJITHSEJ 12 (EURO)					€ 128,700.00
13 Punët e hidroizollimit					
1	Furnizimi me material të nevojshëm dhe hidroizollimi i pllakës së themelit dhe themeleve shiritore. Ekuivalenti me "Iepihun" VOLGRIP LH në formë rollne i cili vendoset në çdo 10cm njëra mbi tjetrën, izolues argjilor i paraderdhur me vetlidhje me betonin, i cili ka avantazhet gjatë punimit pasi mund të instalohet edhe në vendet me lagështi dhe i cili ka bynim te volumit deri në 16 herë. Me këto karakteristika: -Qëndrueshmëria karshi tërheqjes UNI EN ISO 10319 > 8,5 kN/m -Koeficienti K i pershkueshmerise ASTM D 5084 < 5x10-9 cm/s -Produkti duhet të ketë Çertifikatë Prodhimi CE. Poashtu prodhuesi të ketë çertifikate ISO 9001 dhe çertifikate Ambientale.	m ²	1280.00	€ 12.00	€ 15,360.00




2	<p>Furnizimi me material dhe hidroizolimi i mureve të jashtme të suterrenit. Ekuivalent me "tepihun" VOLGRIP LH në formë roll në cilin vendoset në çdo 10cm njëra mbi tjetrën, izolues argjilor i paraderdhur me vetlidhje me betonin, i cili ka avantazhet gjatë punimit pasi mund të instalohet edhe në vendet me lagështi dhe i cili ka bymim të vullmit deri në 16 herë. Me këto karakteristika:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Qëndrueshmëria karshi lërheqjes UNI EN ISO 10319 > 8,5 kN/m -Koeficienti K i pershkueshmerise ASTM D 5084 < 5x10-9 cm/s -Produkti duhet të ketë Çertifkatë Prodhimi CE. Poashtu prodhuesi të ketë çertifkate ISO 9001 dhe çertifkate Ambientale. 	m ²	1785.00	€	12.00	€	21,420.00
3	Furnizimi me material të nevojshëm dhe punimi i hidroizolimit në nyjet sanitare. Në pozicion përfshihen të gjitha veprimet e nevojshme për këtë lloj të punëve.						
3.1	Hidroizolimi i banjove (hidroizolimi i flohtë)	banjo (copë)	41.00	€	25.00	€	1,025.00
4	<p>Furnizimi me material të nevojshëm dhe hidroizolimi i pllato së jashtme të përdhësës. Fillimisht vendoset një shtresë vet-nivelizuese "BI MORTAR LEVELLING SEAL". Pas vendosjes së shtresës vet-nivelizuese vendoset shtresa e hidroizolimit "PLASTIVO 180" me rjetë "XNET" (Volteco apo të ngjashëm). PLASTIVO 180 është një shtresë e papërshkueshme nga uji, tiksotropike dhe fleksibël e modifikuar polimer me dy komponentë, me CORE CURING TECHNOLOGY e bazuar në lidhës shumë reaktivë për ngurtësim efektiv edhe në kushte temperaturash të ulëta dhe mbështetëse pjesërisht të lagështa. Në pozicion përfshihen të gjitha veprimet e nevojshme për këtë lloj të punëve.</p>						
4.1	Përdhësa / Pllatoja	m ²	170.00	€	25.00	€	4,250.00
	GJITHSEJ 13 (EURO)					€	42,055.00
14	Punët e dyerve dhe dritareve						




1	<p>Furnizimi (Punimi) dhe montimi i dritareve, të punuara prej profileve nga Alumini SMARTIA M110000 (gjerësia e kornizës=62.5 mm), të prodhuesit Alumil ose të ngjashëm, me tre nivele llastiqesh EPDM (UF 1.6 W/m²K). Xhami duhet të jetë 6 mm (xham i kalitur, solar, 4 slinorë) + 14 mm (ojër 100%, argon 90%) + 6 mm (xham) + 14 mm (ojër 100%, argon 90%) + 4 + 2 + 4 mm (LOW-e /xham sigurve me folie), të pajisura me mekanizëm kualitativ për Hapje-Mbyllje perimetrale. Ngjyra e profilit të aluminit duhet të jetë antracite. Është obligim i punëkryesit që matjet e gabariteve të dritareve ti bëjë para prodhimit, në menyrë që të shmangen gabimet eventuale. Paraprakisht të prezantohen mostrat e lidhjeve të qosheve dhe të materialit tek organi mbikqyrës.</p>				
1.1	Dritare me dimension 100x100cm	copë	16.00	€ 250.00	€ 4,000.00
1.2	Dritare me dimension 160x160cm	copë	11.00	€ 350.00	€ 3,850.00
1.3	Dritare me dimension 240x160cm	copë	9.00	€ 400.00	€ 3,600.00
1.4	Dritare me dimension 80x160cm	copë	5.00	€ 250.00	€ 1,250.00
1.5	Dritare me dimension 340x100cm	copë	2.00	€ 450.00	€ 900.00
1.6	Dritare me dimension 400x100cm	copë	2.00	€ 500.00	€ 1,000.00
1.7	Dritare me dimension 80x100cm	copë	2.00	€ 220.00	€ 440.00
1.8	Dritare me dimension 120x120cm (lab. i analizave)	copë	2.00	€ 280.00	€ 560.00
1.9	Dritare me dimension 100x160cm	copë	1.00	€ 300.00	€ 300.00
1.10	Dritare me dimension 300x160cm	copë	1.00	€ 420.00	€ 420.00
1.11	Dritare me dimension 80x120cm (barnatore)	copë	1.00	€ 250.00	€ 250.00
2	<p>Furnizimi (punimi) dhe montimi i dyerve të hyrjeve dhe dyerve të depove të jashtme prej profileve të aluminit me ngjyrë antracite, të kualitetit të lartë, të pajisura me mekanizëm kualitativ për Hapje-Mbyllje.</p>				
2.1	Dyer me profile alumini te depot e jashtme me dimension 100/220cm	copë	3.00	€ 350.00	€ 1,050.00
2.2	Dyer me profile alumini të hyrjes hapësirat teknike me dimension 240/240cm	copë	1.00	€ 500.00	€ 500.00
2.3	Dyer me profile alumini të hyrjeve në përdheshë (staf dhe vaksinim) me dimension 120/220cm	copë	2.00	€ 350.00	€ 700.00
2.4	Dyer me profile alumini të koridoreve me dimension 220/240cm	copë	3.00	€ 500.00	€ 1,500.00




3	Furnizimi (punimi) dhe montimi i dyerve rezistentë ndaj zjarrit dhe lymit deri në 90 min, të kualitetit të lartë, të pajisura me mekanizëm kualitativ për Hapje-Mbyllje. Dyerit duhet të jenë të çertifikuara sipas standardit evropian EN 1634-1, dyer një-krahëshe dhe dy-krahëshe dhe me xham rezistent ndaj zjarrit, në pjesën e sipërme të derës (shih skemën e zdrukhtarisë).					
3.1	Dyer dy-krahëshe me dimension 240/240cm	copë	1.00	€ 650.00	€ 650.00	
3.2	Dyer një-krahëshe me dimension 100/215cm	copë	11.00	€ 450.00	€ 4,950.00	
3.3	Dyer një-krahëshe me dimension 80/215cm	copë	4.00	€ 420.00	€ 1,680.00	
4	Furnizimi (punimi) dhe montimi i dyerve të brendshme, prej MDF të bardhë RAL 9010, të kualitetit të lartë, të pajisura me mekanizëm kualitativ për Hapje-Mbyllje. Dyerit duhet të kenë 3 bagllamë dhe të jenë të plastifikuara me ngjyrë të bardhë, pa gravura. Pjesa e poshtme e dyerve duhet të vishet me material inoxi (INOX AISI 430) me lartësi prej 20cm në të dyja anët. Paraprakisht të prezantohen mostrat tek organi mbikqyrës.					
4.1	Dyer me dimension 80/220cm	copë	1.00	€ 220.00	€ 220.00	
4.2	Dyer me dimension 90/220cm	copë	4.00	€ 230.00	€ 920.00	
4.3	Dyer me dimension 100/220cm	copë	55.00	€ 240.00	€ 13,200.00	
5	Furnizimi (punimi) dhe montimi i dyerve të brendshme (Sanitareve: WC, Banjo; Garderobave; UPS-it), prej MDF të bardhë RAL 9010, të kualitetit të lartë, të pajisura me mekanizëm kualitativ për Hapje-Mbyllje. Dyerit duhet të kenë 3 bagllamë dhe të jenë të plastifikuara me ngjyrë të bardhë, pa gravura. Pjesa e poshte e dyerve duhet të vishet me material inoxi (INOX AISI 430) me lartësi prej 20cm në të dyja anët poashtu duhet të ketë një hapje për vendosjen Grilës me brisole alumini me dimensione 35x50cm për ventillim. Paraprakisht të prezantohen mostrat tek organi mbikqyrës.					
5.1	Dyer me dimension 80x220cm	copë	41.00	€ 220.00	€ 9,020.00	
5.2	Dyer me dimension 100x220cm	copë	15.00	€ 240.00	€ 3,600.00	
7	Furnizimi dhe montimi i dyerve rrëshqitëse ASSA ABLOY SL500 ose të ngjashme, dyert duhet të jenë të pajisura me ndalesa xhami me pjerrësi 45 gradë për të parandaluar grumbullimin e pluhurit. Montuar në brendësi të ambienteve (salla e urgjencës, lidhëtorja, triazhimi, dhoma e infuzionit dhe hyrja në radiologji & laborator) me një mekanizëm hapje-mbyllje çlësor.					
7.1	Dyer rrëshqitëse me dimension 129.22x260cm (me access control dhe buton)	copë	3.00	€ 450.00	€ 1,350.00	




7.2	Dyer rrëshqitëse me dimension 121.92x260cm (me access control dhe buton)	copë	1.00	€ 430.00	€ 430.00
7.3	Dyer rrëshqitëse me dimension 243.84/260cm	copë	2.00	€ 650.00	€ 1,300.00
	GJITHSEJ 14 (EURO)				€ 57,640.00
15	Punët e gardhit				
1	Furnizimi dhe montimi i gardhit metalik mbi garazhën e jashtme, modeli standard me profila vertikale çdo 12cm. Lartësia e gardhit h=90 cm.	m'	16.00	€ 70.00	€ 1,120.00
2	Furnizimi dhe montimi i gardhit metalik për shkallët e brendshme, modeli standard me profila vertikale çdo 12cm. Lartësia e gardhit h=90 cm.	m'	36.00	€ 70.00	€ 2,520.00
3	Furnizimi me material të nevojshëm dhe montimi i gardhit/anësore prej drurit, të vendosur përgjatë mureve perimetrale të koridoreve, në lartësi prej h=90 cm nga dyshemeja dhe me trashësi max. 15 cm.	m'	340.00	€ 25.00	€ 8,500.00
	GJITHSEJ 15 (EURO)				€ 12,140.00
16	Punët e parrakëve të dritareve				
1	Punët e parrakëve të dritareve në pjesën e jashtme me gjerësi 24 cm, prej aluminit me ngjyrë antracit dhe me anësoret adekuate.	m'	90.00	€ 20.00	€ 1,800.00
2	Punët e parrakëve të dritareve në pjesën e brendshme me gjerësi 12 cm si dhe trashësi t=2 cm. Parrakët duhet të jenë prej materialit "MERMER", ngjyra e bardhë.	m'	80.00	€ 30.00	€ 2,400.00
	GJITHSEJ 16 (EURO)				€ 4,200.00
17	Punët e Fasadës Strukturale dhe Gjysëm-strukturale				




1	<p>Furnizimi (Punimi) dhe montimi i fasadës strukturale, të punuara prej profileve nga Alumini SMARTIA M6 (gjerësia e dukshme e jashtme=55 mm), të prodhuesit Alumil ose të ngjashëm, me element mbajtës xhami ose silikon struktural (UF 1.6 W/m²K), përshkueshmëria e ujit R7, RE 1200. Xhami duhet të jetë 6 mm (xham i kalitur, solar, 4 stinorë) + 14 mm (ajër 100%, argon 90%) + 6 mm (xham) + 14 mm (ajër 100%, argon 90%) + 4 + 2 + 4 mm (LOW-e /xham siguruës me folie), të pajisura me mekanizëm kualitativ për Hapje-Mbyllje. Kemi tre lloje të xhamit, transparent, jo-transparent (i zalluar) dhe xhami me ngjyrë Pastel Green RAL 6019. Ngjyra e profilit të aluminit duhet të jetë antracite. Dyert e hyrjeve kryesore duhet të jenë rrëshqilëse elektrike DC24V. Dyert duhet montuar në pjesën e jashtme dhe të brendshme të zonave me kontrollues mikroprocesor (automatik) me reagim hapje/mbyllje prej 0,7s. Është obligim i punëkryesit që matjet e gabariteve të dritareve të bëjë para prodhimit, në mënyrë që të shmangen gabimet eventuale. Paraprakisht të prezantohën mostrat e lidhjeve të qosheve dhe të materialit tek organi mbikqyrës.</p>				
1.1	Fasada Strukturale me profile alumini	m²	690.00	€ 130.00	€ 89,700.00
2	<p>Furnizimi (Punimi) dhe montimi i fasadës gjysëm strukturale, të punuara prej profileve nga Alumini SMARTIA M6 (gjerësia e dukshme e jashtme=55 mm), të prodhuesit Alumil ose të ngjashëm, me element mbajtës xhami ose silikon struktural (UF nga 1.5 deri në 3.3 W/m²K), përshkueshmëria e ujit R7, RE 1200. Xhami duhet të jetë 6 mm (3+3) (xham me folie) + 14 mm (ajër 100%, argon 90%) + 4 mm (xham), të pajisura me mekanizëm kualitativ për Hapje-Mbyllje. Kemi dy lloje të xhamit, transparent dhe jo-transparent (i zalluar). Ngjyra e profilit të aluminit duhet të jetë antracite. Është obligim i punëkryesit që matjet e gabariteve të dritareve të bëjë para prodhimit, në mënyrë që të shmangen gabimet eventuale. Paraprakisht të prezantohën mostrat e lidhjeve të qosheve dhe të materialit tek organi mbikqyrës.</p>				
2.1	Fasada Gjysëm-Strukturale me profile alumini	m²	190.00	€ 120.00	€ 22,800.00
GJITHSEJ 17 (EURO)					€ 112,500.00
18	Dhoma RTG				




1	Furnizimi dhe punimi i dyshemesë Epokside Antistatike 3.2mm e tipit "Conduct" në dhomat e RTG-nit. Fillimisht shtrihet rrjetë me shufra bakri CU (40x40 cm) e lidhur për tokëzimi. Dyshemeja Epokside Antistatike përbëhet prej këtyre shtresave: Shtresa bazë epokside mbi estrich StoPox GH 205, shtresa bazë epokside me shtresa të rrës së kuarcit StoPox GH 205, shtresa e epoksidit dy komponentësh me Grafilit si shtresë përçuese me shirita bakri deri në tokëzim StoPox WL 110, shtresa epoksidit dy komponentësh konduktiv 3.2mm me çipsa dekorativ sipas dëshirës StoPox KU 611 dhe shtresa polifures si lysterje transparente për mirëmbajtje StoDivers P110.					
1.1	Dhoma kryesore (RTG)	m ²	38.00	€	27.00	€ 1,026.00
1.2	Dhoma dentale (RTG)	m ²	8.00	€	27.00	€ 216.00
2	Furnizimi dhe montimi i dyerve me shtresë plumbi 2 mm në lërë sipërfaqen e saj. Dera duhet të jetë min. 5cm më e modhe se sa hapja e saj në mur nga të tre anët, në mënyrë që të kemi mbivendosje të shtresave mbrojtëse, të derës dhe asaj të murit. Konstruksioni i derës nga druri i lameluar me mvëshje alumini; korniza metalike e gjerë; trashësia e shtresës së plumbit 2 mm; me hapje manuale; ngjyra RAL9010; pjesa e poshtme e derës duhet të jetë e veshur me shtresë njëfishe nga INOXI (AISI 430) në të dyja anët në lartësi 20-30 cm; Është obligim i punëkryesit që matjet e gabariteve të derës ti bëjë para prodhimit, në mënyrë që të shmangen gabimet eventuale. Paraprakisht të prezantohen mostrat e lidhjeve të qosheve dhe të materialit lek organi mbikqyrës.					
2.1	Dera në dhomën kryesore RTG - rentgen me dimensione 120x220cm	copë	1.00	€	450.00	€ 450.00
2.2	Dera në dhomën dentare RTG - rentgen me dimensione 100x220cm	copë	1.00	€	420.00	€ 420.00
3	Furnizimi dhe montimi i dritareve në dhomat e RTG-nit me kornize dhe qelq prej plumbi. Dritaret mundesojnë pamje teleskopike në dhomat e RTG-nit të cilat janë të zhytura në flake të Galvanizuar me shkallë 16 shkallë radioaktiviteti "Jelcoat". Qelqi i dritares përbehet nga plumbi me trashësi 3.2mm i cili ka 85% transmetim të dritës. Të dhënat teknike: -Trashësia-3.2mm, -Pesha 6.1 kg / 0.0185m.-Indeksi i thyerjes 1.76,- Transmetimi i dritës 85%,-Pika tërheqëse 523 gradë/Celsius,-Temperatura e zbuljes 673 gradë/Celsius					
3.1	Dritare me dimension 60x60cm në dhomën kryesore të dhomës të RTG-nit.	copë	1.00	€	350.00	€ 350.00




4	<p>Furnizimi me material të nevojshëm dhe punimi i mureve dhe pllafoneve nga gips-kartoni (SAFEBOARD DF DIN EN 520) radioprotektiv (pa plumb) me karakteristika zjarrdurese GDF dhe mbrojtje nga rrezet radioaktive DF me konstrukcion 7.5cm dhe me pllaka gips-karton SAFEBOARD nga KNAUF, 4 shtresor nga ana e brendshme, në të gjitha kthinat e parashikuara nga projekti (shiko Arkitekturën / dhoma e rentgenit dhe rentgeni dentar) në çmim përfshihen të gjitha pajset ndërlimore (mbajtëse vertikale dhe horizontale, termoizolim dhe mjetet tjera shoqëruese). Të gjitha punimet duhet të kryhen sipas detajeve dhe normave teknike të parashikuara për këtë lloj pune. Pllakat SAFEBOARD montohen rreth dhomës së RTG gjithashtu krijon ndarjen e dhomave të RTG me dhomën teknike, sipas detalit të paraqitur në pjesën grafike.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gjerësia e pllakës: 625 mm - Gjatësia e pllakës: 2500 mm - Këndel: brinjë gjatësore me karton HRK brinjët ballore SK - Lloji i pllakave sipas DIN EN 520 DF - Lloji i pllakës sipas DIN 18180 GKF 	m ²	178.00	€ 30.00	€ 5,340.00
5	Regjistrimi dhe matja e nivelit të rrezeve radioaktive në dhomat e RTG-nit me rreze X. Matjet bëhen pas montimit nga një kompani e çertifikuar për matjet e radioaktivitetit.		1.00	€ 300.00	€ 300.00
GJITHSEJ 18 (EURO)					€ 8.102.00
19 Punët e reklamës					
1	Furnizimi dhe montimi i reklamës me tekst "SHËRBIMI I URGJENCËS", me lartësi 55cm, nga llamarinat me ndriçim dhe pleksiglas në çdo shkronjë. Reklamimi duhet të vendoset mbi fasadën me tulla përgjatë fasadës jug-perëndimore, te hyrja e Urgjencës.	copë	1.00	€ 700.00	€ 700.00
2	Furnizimi dhe montimi i reklamës me tekst "QENDRA KRYESORE E MJEKËSISË FAMILJARE", me lartësi 50cm, respektivisht 40 cm, nga llamarinat me ndriçim dhe pleksiglas në çdo shkronjë. Reklamimi duhet të vendoset mbi fasadën me llamarinë përgjatë fasadës jug-perëndimore, te streha e hyrjes kryesore.	copë	1.00	€ 600.00	€ 600.00
3	Furnizimi dhe montimi i reklamës me tekst "RADIOLOGJIA & LABORATORI", me lartësi 40cm, nga llamarinat me ndriçim dhe pleksiglas në çdo shkronjë. Reklamimi duhet të vendoset mbi demit fasadën, përgjatë fasadës jug-lindore.	copë	1.00	€ 600.00	€ 600.00
GJITHSEJ 19 (EURO)					€ 1.900.00




20	Punët e Mbrojtjes Nga Zjarri				
1	Furnizimi dhe montimi i sistemit për shuarjen e zjarrit.				
1.1	Aparat për shuarjen e zjarrit, 9kg pluhur ABC 40%	copë	24.00	€ 70.00	€ 1,680.00
1.2	Aparat për shuarjen e zjarrit, 5kg dyoksid karboni	copë	4.00	€ 50.00	€ 200.00
1.3	Mbajtës dyshemeje të aparatit për shuarjen e zjarrit, 9kg pluhur ABC 40%	copë	24.00	€ 20.00	€ 480.00
2	Furnizimi dhe instalimi i sistemit automatik për shuarjen e zjarrit me agjent të pastër (clean agent) FK-5-1-12, i aprovuar me VDS ose ndonjë standard ekuivalent, në hapësirat e RENTGENIT . (Baza për llogaritjen e agjentit për fikjen e zjarrit është standardi ISO 14520: Sipërfaqja = 36,65 + 7.83 m ² ; Lartësia (3.10 m + tavani i lëshuar 0.90 m) = 4,00 m; Temperatura = 20,00 °C; Standardi për kalkulim = ISO 14520; Përqendrimi minimal = 5,3%; Koha e zbrazjes: 6s-10s Sasia minimale e agjentit = 128 kg				
2.1	Sistemi për detektimin e zjarrit për RENTGEN				
2.1.1	Paneli i kontrollit <ul style="list-style-type: none"> • në pajtim me standardet EN 54 – 2, EN 54 – 4, EN 12094-1 dhe 12094-3; • së paku katër zona të ndara plotësisht autonome nga njëra tjetra; • Dy zona kryqëzore për detektorë zjarri; • Një zonë për një aktivizues manual për të filluar procedurën e fikjes; • Një zonë për një anuluesin manual për të anuluar procedurën e fikjes; • indikator në rast të aktivizimit për secilën zonë; • indikator për sinjalizimin e gabimeve për secilën zonë; • indikator për sinjalizimin e baterisë së harxhuar; • indikator për lojmërimin e ndërprerjes së energjisë elektrike 220V; • vonesa e aktivizimit e konfigurueshme deri në 60 sekonda; • një buton për aktivizim manual të sistemit; • një buton për anulim të aktivizimit të sistemit • një bateri adekuate për punë autonome deri në 48 orë (në rast të ndërprerjes së energjisë elektrike); 	copë	1	€ 500.00	€ 500.00
2.1.2	Detektori i kombinuar konvencional optik & termik Detektor konvencional i kombinuar optik dhe termik, me bazë, i cert. sipas EN 54-5 dhe EN 54-7	copë	8	€ 45.00	€ 360.00




2.1.3	Sirenë me sinjalizim optik & akustik Sirenë me sinjalizim optik dhe akustik, i cert. sipas EN 54 -3, 88dB	copë	2	€	80.00	€	160.00
2.1.4	Sinjalizues me ndriçues Sinjalizues me ndriçues, që tregon fillimin e procesit të aktivizimit të sistemit për shuarjen e zjarrit, konform EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2	copë	2	€	55.00	€	110.00
2.1.5	Kablllo Kablllo për instalimin e komponentëve të sistemit të lajmërimit duhel të jetë JB-Y(ST) ST2x0.8 mm2 (ose ekuivalent)	m'	100	€	0.20	€	20.00
2.1.6	Material i imtë Material i imtë, kanale plastike, mbajtëse etj.	komplet	1	€	50.00	€	50.00
2.2	Sistemi për shuarjen e zjarrit për RENTGEN					€	-
2.2.1	Një enë cilindrike me kapacitet të mjaftueshëm e mbushur me 128 kg agjent FK-5-1-12 (*). Presioni punues 25 bar në temp. 20 °C.	komplet	1	€	50.00	€	50.00
2.2.2	Vaivulë solenoidi	copë	1	€	10.00	€	10.00
2.2.3	Vaivulë me aktuator manual / pneumatik	copë	1	€	12.00	€	12.00
2.2.4	Manometër me ndërprerës presioni ("pressure switch")	copë	1	€	15.00	€	15.00
2.2.5	Tub shkarkimi	copë	1	€	20.00	€	20.00
2.2.6	Mbajtës i cilindrit	copë	1	€	15.00	€	15.00
2.2.7	Hundëz shkarkimi 360° (tavani i lëshuar)*	copë	2	€	30.00	€	60.00
2.2.8	Hundëz shkarkimi 360° (në hapësirën kryesore)*	copë	2	€	30.00	€	60.00
2.2.9	RRJETI I TUBAVE DHE FITINGU (*) Rrjeti i tubave SCH 40 me dimensione dhe gjatësi adekuate, të certifikuar sipas EN 10208-1; Fitingu adekual i galvanizuar me dimensione adekuate;	sipas planifikimit të shtrirjes	1	€	100.00	€	100.00
2.2.10	Instalimi, testimi dhe trajnimi i stafit	komplet	1	€	200.00	€	200.00
3	Furnizimi dhe instalimi i sistemit automatik për shuarjen e zjarrit me agjent të pastër (clean agent) FK-5-1-12, i aprovuar me VDS ose ndonjë standard ekuivalent, në hapësirat e dhomës së SISH . (Baza për llogaritjen e agjentit për fliqjen e zjarrit është standardi ISO 14520: Sipërfaqja = 15.78 m ² ; Lartësia (3.10 m + tavani i lëshuar 0.90 m) = 4,00 m; Temperatura = 20,00 °C; Standardi për kalkulim = ISO 14520; Përqendrimi minimal = 5,3%; Koha e zbrazjes: 6s-10s Sasia minimale e agjentit = 46 kg						
3.1	Sistemi për detektimin e zjarrit për SISH						




3.1.1	Paneli i kontrollit • në pajtim me standardet EN 54 – 2, EN 54 – 4, EN 12094-1 dhe 12094-3; • së paku katër zona të ndara plotësisht autonome nga njëra tjetra; • Dy zona kryqëzore për detektorë zjarri; • Një zonë për një aktivizues manual për të filluar procedurën e fikjes; • Një zonë për një anuluesin manual për të anuluar procedurën e fikjes; • indikator në rast të aktivizimit për secilën zonë; • indikator për sinjalizimin e gabimeve për secilën zonë; • indikator për sinjalizimin e baterisë së harxhuar; • indikator për lajmërimin e ndërprerjes së energjisë elektrike 220V; • vonesa e aktivizimit e konfigurueshme deri në 60 sekonda; • një buton për aktivizim manual të sistemit; • një buton për anulim të aktivizimit të sistemit • një bateri adekuate për punë autonome deri në 48 orë (në rast të ndërprerjes së energjisë elektrike);	copë	1	€	200.00	€	200.00
3.1.2	Detektor i kombinuar konvencional optik & termik Detektor konvencional i kombinuar optik dhe termik, me bazë, i cert. sipas EN 54-5 dhe EN 54-7	copë	2	€	50.00	€	100.00
3.1.3	Sirenë me sinjalizim optik & akustik Sirenë me sinjalizim optik dhe akustik, i cert. sipas EN 54 -3, 88dB	copë	1	€	20.00	€	20.00
3.1.4	Sinjalizues me ndriçues Sinjalizues me ndriçues, që tregon fillimin e procesit të aktivizimit të sistemit për shuarjen e zjarrit, konform EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2	copë	1	€	15.00	€	15.00
3.1.5	Kablllo Kablllo për instalimin e komponentëve të sistemit të lajmërimit duhet të jetë JB-Y(ST) ST2x0.8 mm2 (ose ekuivalenti)	m'	50	€	0.20	€	10.00
3.1.6	Material i imtë Material i imtë, kanale plastike, mbajtëse etj.	komplet	1	€	50.00	€	50.00
3.2	Sistemi për shuarjen e zjarrit për SISH					€	-
3.2.1	Një enë cilindrike me kapacitet të mjaftueshëm e mbushur me 46 kg agjent FK-5-1-12 (*). Presioni punues 25 bar në temp. 20 °C.	komplet	1	€	30.00	€	30.00
3.2.2	Valvulë solenoidi	copë	1	€	10.00	€	10.00
3.2.3	Valvulë me aktuator manual / pneumatik	copë	1	€	12.00	€	12.00
3.2.4	Manometër me ndërprerës presioni ("pressure switch")	copë	1	€	15.00	€	15.00
3.2.5	Tub shkarkimi	copë	1	€	10.00	€	10.00




3.2.6	Mbajtës i cilindrit	copë	1	€ 12.00	€ 12.00
3.2.7	Hundëz shkarkimi 360° (tavani i lëshuar)*	copë	1	€ 30.00	€ 30.00
3.2.8	Hundëz shkarkimi 360° (në hapësirën kryesore)*	copë	1	€ 30.00	€ 30.00
3.2.9	RRJETI I TUBAVE DHE FITINGU (*) Rrjeti i tubave SCH 40 me dimensione dhe gjatësi adekuate, te certifikuar sipas EN 10208-1; Fitingu adekuat i galvanizuar me dimensione adekuate;	sipas planifikimit të shtrijës		€ 100.00	€ 100.00
3.2.10	Instalimi, testimi dhe trajnimi i stafit	komplet		€ 200.00	€ 200.00
GJITHSEJ 20 (EURO)					€ 4,946.00
21 Punët e sinjalizimit					
1	Furnizimi dhe montimi i tabelave me shkrim mbi derën përkatëse të secilës kthinë (RECEPSIONI, TRIAZHIMI, LABORATOREVE, BARNATORE, ZYRE ADMINISTRATIVE, DHOMA E STOMATOLOGUT, RENTGENI ME SIMBOL, WC, ZHVESHTORET etj), prej materialit te plastikes, me dimensione 15x40 cm	copë	78.00	€ 10.00	€ 780.00
2	Furnizimi dhe montimi i shenjave standarde emergjente, të cilat e tregojnë kahjen e ikjes në drejtim të daljeve emergjente, në raste të emergjencave në objekt.	copë	39.00	€ 8.00	€ 312.00
3	Furnizimi dhe montimi i reklamës me tekst "RECEPSIONI" x2, "HAPËSIRA E PRITJES" x3, "INFODESKU" x1 dhe "TRIAZHIMI" x1, në përdhësë, me lartësi 20cm, nga llamarina me ndrçim dhe pleksiglas në çdo shkronjë. Reklamimi duhet të varret mbi tavolinën e receptionit me litar nga pllafoni.	copë	7.00	€ 8.00	€ 56.00
GJITHSEJ 21 (EURO)					€ 1,148.00
22 Punët e instalimeve elektrike					
Shënim: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punën, montimin, lidhjet, vendosjen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancinë dhe kompletimin e certifikatave dhe certifikatave të prodhuesve. Çmimi duhet të përfshijë gjithashtu të gjitha materialet haxhuuese deri në vënien në punë. Llogaritja e sasive përfundimtare do të bëhet me libër nderftimor pas përfundimit të pozicionit.					
EI	Rrymat e Forta				
EI.1	Punët e dheut, kabllovet e furnizimit, kanalet				
EI.1.1	Germimi dhe mbulimi i kanalit me permasa (0,8x1,2) m per shtrimin e kabllit te fuqise (nëntokesore), te kablllove furnizuese, kablllove optik. Llogaritet hapja dhe mbulimi i plote i te gjithe kanalit. Kabllo i furnizimit merret nga transformatori i KEDS-it, që ndodhet në oborrin e shkollës, në distancë 100 m'.	m	100	€ 2.00	€ 200.00




El.1.2	Germimi dhe mbulimi i kanalit me permasa (0,8x1,2) m per shtrimin e kablove energjelike nentokesore te ndricimit te jashtem dhe shiritit te tokzimit. Eshjte llogaritur hapja dhe mbulimi i plotë i të gjithë kanalit.	m	350	€ 2.00	€ 700.00
El.1.3	Vendosja e rërës fraksionale (0,1-0,3) mm në kanalën e hapur më parë me trashësi vendosjeje 25 cm, poshtë dhe sipër tubit mbrojtës PVC të kablove.	m³	25	€ 22.00	€ 550.00
El.1.4	Vendosja e shiritit mbrojtës plastik në kabllon e energjisë nëntokësore sipas detajeve në projekt.	m	430	€ 0.50	€ 215.00
El.1.5	Vendosja e shiritit të tokëzimit Fe/Zn 20x3mm për ndricimin e jashtëm në të njëjtin kanal të kabllit të energjisë nëntokësore, i vendosur sipas detalit të projektit.	m	400	€ 1.20	€ 480.00
El.1.6	Realizimi i lidhjeve me plaka kryqezore nga Fe/Zn.	copë	20	€ 3.00	€ 60.00
El.1.7	Punim i bazamenteve të shtyllave elektrike nga betoni i armuar, me përmasa (600X600X600) mm. Në këtë pozicion përfshihet montimi i shtyllës sipas detajeve të projektit.	copë	14	€ 32.00	€ 448.00
El.1.8	Shtrimi, lidhja dhe vënia në punë e tubave PVC me tub 120 mm, fireproof.	m	80	€ 0.50	€ 40.00
El.1.9	Vendosja, lidhja dhe vënia në punë e tubave PVC me tub 50 mm, fireproof.	m	80	€ 0.30	€ 24.00
El.1.10	Vendosja, lidhja dhe vënia në punë e tubave PVC me tub 40 mm, fireproof.	m	350	€ 0.20	€ 70.00
El.1.11	Përfshini pozicionet të cilat mendoni se nuk janë parashikuar në matje paraprake, por janë evidentuar në vizatime, bllok diagrame ose që konsiderohen të nevojshme në vend, por që nuk përfshihen më sipër.	komplet	1	€ 100.00	€ 100.00
					€ 2.887.00

El.2	Ndriçimi i jashtëm				
El.2.1	Shtylla e ndriçimit e drejtë konike e bërë nga metali i galvanizuar me lartësi H = 6800 mm / h = 6000 mm / h1 = 800 mm, diametri D = 128 mm / d = 60 mm, trashësia e mureve të shtyllës është s = 3 mm. Shtyllat e ndriçimit janë të destinuara të jenë prej materiali çeliku të galvanizuar S235 JR (UNI EN 10025) sipas standardit UNI EN 40/5. Ato duhet të jenë të galvanizuara sipas standardit UNI EN ISO 1461. Në këtë pozicion llogaritet edhe kapaku adekuate me kunjë lidhëse dhe mbrojtje mbrojtëse për ndriçim e cila siguron shkallën e mbrojtjes IP54.	copë	14	€ 100.00	€ 1,400.00




El.2.2	Mbulesa e terminalit lidhës të shtyllës (Kapaku) prej materialit alumini, e cila duhet të ketë shkallë mbrojtjeje IP54 sipas standardit EN 60529 dhe rezistente ndaj goditjeve me shkallë IK08 sipas standardit 50 502	copë	14	€ 12.00	€ 168.00
El.2.3	Terminali lidhës i kabllove me izolim të dyfishtë (Morseta), IP43 shkallë të mbrojtjes së hyrjes së përçuesve IP23 sipas EN 60529, shkallë e rezistencës ndaj goditjes IK08 sipas standardit EN 50102.	copë	14	€ 13.00	€ 182.00
El.2.4	Drita dekorative në per ndriqim ruge LED- 70W, AC 230V, 50Hz. Trupi ndriçues është prej materialit alumini të derdhur me shpërndarës polikarbonat i cili ka veti kundër zverdhjes, i hirit. Ø502 / 65 mm, h = 427 mm. Montuar në majë të shtyllës h = 6m, me dimetër në majë Ø60mm. Produkti duhet të jetë në përputhje me standardin EN 60958-1 CEI 34-21, IP 65 / IK08 sipas standardit EN 60529.	copë	15	€ 18.00	€ 270.00
El.2.5	Kablllo PP00 (Al) 4X16mm ² ,	m	350	€ 0.80	€ 280.00
El.2.6	Kablllo N2XH-J 3X2,5mm ² ,	m	100	€ 1.20	€ 120.00
El.2.7	Tubi PVC pipe Ø16mm	m	100	€ 0.30	€ 30.00
El.2.8	Përfshini pozicione të cilat mendoni se nuk janë parashikuar në matje paraprake, por janë evidentuar në vizatime, bllok diagrame ose që konsiderohen të nevojshme në vend, por që nuk përfshihen më sipër.	komplet	1	€ 100.00	€ 100.00
					€ 2.550.00

El.3	Gjeneratori				
El.3.1	Gjenerator me naft , me kabine soundproof, Automatik "GP560S/P, me motor Perkins (ose ekuivalent), me fuqi primare 300kVA/240kW, 230/400VAC, 50Hz, 0.8PF, 3 fazor. Me modul sinkronizimi dhe ATS, sipas specifikacionit teknik.	copë	1	€ 11,000.00	€ 11,000.00
El.3.2	Dorëzimi, instalimi dhe vënia në punë e rezervuarit të karburantit me kapacitet 2000 l prej llamarine të zinkuar duke përfshirë pompa vaji, sensorë të nivelit të vajit me sistem automatik pompimi vaji.	copë	1	€ 2,500.00	€ 2,500.00
El.3.3	Dorëzimi i materialit dhe puna e tokëzimit të brendshëm dhe të jashtëm të gjeneratorëve me shirit Fe/Zn 25x4mm, duke përfshirë të gjitha montimet përkatëse, pilaka kryq, sonda, përcjellës P/F, mbajtës të ndryshëm etj. të përfunduara sipas projektit.	copë	1	€ 380.00	€ 380.00
El.3.4	Testimi i instalimeve duke përfshirë matjet e rezistencës së tokëzimit si dhe lëshimin e certifikatave përkatëse.	komplet	1	€ 300.00	€ 300.00
					€ 14.180.00

KUADROT ELEKTRIKE					
El.4	MDB				



El.4.1	Paneli kryesor i shpërndarjes me tension të ulët: (MDP) 400V / 250A I _{sc} = 50kA, i shënuar MDP, i bere me llamarine çeliku të veshur me PVC, sipas standardit IEC: 61439-1 & 2 për montimet e pajisjeve LV, Ndërprerës dhe kontrollues ≤1000V .Montimi, lidhja, transmetimin, shpërndarjen dhe shndërrimin e energjisë elektrike.	copë	1	€ 800.00	€ 800.00
El.4.2	MCCB 400A/ 3p / 400V / 50Hz -Icu = 25kA me, (Ue = 1000V), sipas IEC / EN 60947-2, me qëndrueshmëri mekanike të paktën 10000 funksione	copë	1	€ 300.00	€ 300.00
El.4.3	MCCB 150A/ 3p / 400V / 50Hz -Icu = 25kA me, (Ue = 1000V), sipas IEC / EN 60947-2, me qëndrueshmëri mekanike të paktën 10000 funksione	copë	1	€ 200.00	€ 200.00
El.4.4	MCB 63A/ 3p / 400V / 50Hz -Icu = 16kA me, (Ue = 1000V), sipas IEC / EN 60947-2, me qëndrueshmëri mekanike të paktën 10000 funksione	copë	3	€ 100.00	€ 300.00
El.4.5	MCB 50A/ 3p / 400V / 50Hz -Icu = 16kA me, (Ue = 1000V), sipas IEC / EN 60947-2, me qëndrueshmëri mekanike të paktën 10000 funksione	copë	1	€ 80.00	€ 80.00
El.4.6	MCB 32A/ 3p / 400V / 50Hz -Icu = 36kA me, (Ue = 1000V), sipas IEC / EN 60947-2, me qëndrueshmëri mekanike të paktën 10000 funksione	copë	1	€ 70.00	€ 70.00
El.4.7	MCB 16A/ 3p / 400V / 50Hz -Icu = 10kA me, (Ue = 1000V), sipas IEC / EN 60947-2, me qëndrueshmëri mekanike të paktën 10000 funksione	copë	1	€ 50.00	€ 50.00
El.4.8	Multimeter V, A.	copë	1	€ 50.00	€ 50.00
El.4.9	Lamba e sinjalizimit fazor, Legrand ose e ngjashme.	copë	3	€ 10.00	€ 30.00
El.4.10	Material i imel i paparapare	komplet	1	€ 50.00	€ 50.00
El.4.11	Kuadro i Shpërndarës Elektrike Sekondare				
El.4.12	Dorëzimi, montimi dhe vënia në punë e kuadrove shpërndarës. DB-S, DB-P, DB-K1, deri në 50A me dimensione (650X1200X249) mm, Legrand ose të ngjashme, prej metali të lëmuar në përputhje me IEC 61439-1 & 2 për instalimet TU ≤1000V, në përputhje me IEC 61439 -1 & 2 dhe IEC 62262, me shkallë mbrojtjeje IP40 me të gjitha pajisjet si zbarrat Cu, dhe të gjitha pajisjet e nevojshme të kompletuara sipas skemës 1p dhe specifiktiveve teknike duke marrë parasysh hapësirën rezervë 30%. të pajisur me pajisjet e mëposhtme:	copë	3	€ 500.00	€ 1,500.00




EI.4.13	Dorëzimi, montimi dhe vënia në punë e kuadrit shperndares. DB-F2, DB-SS, deri në 25A me dim (420X600X100) mm, Legrand ose të ngjashme, prej pvc me shkallë mbrojtjeje IP40 me të gjitha pajisjet si zbarrat Cu, dhe të gjitha pajisjet e nevojshme të kompletuara sipas skemës 1p dhe specifikimeve teknike. duke pasur parasysh hapësirën rezervë 30%, të pajisur me pajisjet e mëposhtme:	copë	2	€	200.00	€	400.00
EI.4.15	Nderprers I fuqise/ switch 63A / 4P / 400V-icu = 15kA, conform IEC / EN 60947-1.	copë	1	€	8.00	€	8.00
EI.4.15	Nderprers I fuqise/ switch 50A / 4P / 400V-icu = 15kA, conform IEC / EN 60947-1.	copë	2	€	7.00	€	14.00
EI.4.16	Nderprers I fuqise / switch 40A / 4P / 400V-icu = 15kA, conform IEC / EN 60947-1.	copë	1	€	6.00	€	6.00
EI.4.17	Nderprers I mbrojtjes diferenciale dhe siguresë (RCBO) 25A / 240V / 2P-30mA, conform IEC / EN 60008-1.	copë	9	€	15.00	€	135.00
EI.4.18	Nderprers I mbrojtjes diferenciale (RCD / RCCB) 40A / 240V / 4P-30mA, conform IEC / EN 60008-1.	copë	11	€	5.00	€	55.00
EI.4.19	Siguresë Automatike (MCB) 6A, 10A & 16A / 240V / 1P, conform IEC / EN 60008-1 / 2.	copë	250	€	5.00	€	1,250.00
EI.4.20	Siguresë Automatike (MCB) 16A / 240V / 3P, conform IEC / EN 60008-1 / 2.	copë	17	€	5.00	€	85.00
EI.4.21	Kryerja e matjeve elektrike-Matja e reagimit të RCD-ve dhe të gjitha shqyrtimet tjera sipas normave ne fuqi	komplet	1	€	50.00	€	50.00

EI.5	Bojler Box						
EI.5.1	Dorëzimi, montimi dhe vënia në punë e kuadrit shperndares bojler box qe permban: Nderprers I fuqise/ switch 50A / 4P / 400V-icu = 15kA, conform IEC / EN 60947-1.	copë	2	€	100.00	€	200.00
EI.5.2	Siguresë Automatike (MCB) 25A / 240V / 3P, conform IEC / EN 60008-1 / 2.	copë	3	€	8.00	€	24.00
EI.5.3	Nderprers I fuqise/ switch 25A / 4P / 400V-icu = 15kA, conform IEC / EN 60947-1.	copë	4	€	8.00	€	32.00
						€	5,689.00

EI.5	Gypat dhe kanalet metalike te kabllove						
EI.5.1	Kanalet e llamarinës së galvanizuar, duke përfshirë aksesorët e nevojshëm, tip C3 i galvanizuar me zhytje të nxehtë për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm sipas standardeve ISO1461: 2009; SS-EN ISO 12944-2 me dimensionel e mëposhtme:						
EI.5.2	Kanalina metalike te kabllove (300x60) mm	m	20	€	3.00	€	60.00
EI.5.3	Kanalina metalike te kabllove (200x60) mm	m	210	€	2.00	€	420.00
EI.5.4	Kanalina metalike te kabllove(100x60) mm	m	210	€	1.00	€	210.00
EI.5.5	Tuba fleksibile te vazuara, rezistente ndaj zjarrit, pa halogjen. Set përfshin të gjithë aksesorët dhe pajisjet e nevojshme sipas specifikimeve teknike me dimensionel e mëposhtme:					€	-
EI.5.6	Tuba Ø50mm	m	200	€	0.60	€	120.00
EI.5.7	Tuba Ø25mm	m	250	€	0.30	€	75.00



El.5.8	Tuba Ø23mm	m	500	€	0.25	€	125.00	
El.5.9	Tuba Ø20mm	m	3000	€	0.20	€	600.00	
El.5.10	Tuba Ø18mm	m	4000	€	0.18	€	720.00	
El.5.11	Tuba Ø16mm	m	3500	€	0.15	€	525.00	
El.5.12	Pajisje të tjera të vogla jo të specifikuar.	komplet	1	€	50.00	€	50.00	
							€	2,905.00

El.6	Kabllo e fuqisë							
El.6.1	Përçues i izoluar me shumë tela tip EQLQ 450/750 V, me material izolues me cilësi S17, pa halogjen me karakteristika të veçanta të reagimit ndaj zjarrit sipas rregullores së produkteve të ndërtimit (CPR), sipas specifikacionit teknik.							
El.6.2	Perçues i izoluar, EQLQ 450/750 V 1X50mm ² .	m	200	€	0.80	€	160.00	
El.6.3	Kabllo e fuqisë N2XH-J, 0.6 / 1 kV, (GEN.-MDP) me dimensionet si me poshtë							
El.6.4	PP00 Al 4X240mm ² , (GEN.-MDP)	m	100	€	6.00	€	600.00	
El.6.5	PP00-Al 5X70mm ² , per furnizimit e HVAC	m	50	€	4.00	€	200.00	
El.6.6	- N2XH-J 5X16mm ² , per furnizimin e DB-S	m	10	€	0.50	€	5.00	
El.6.7	- N2XH-J 5X16mm ² , per furnizimin e DB-P	m	15	€	0.50	€	7.50	
El.6.8	- N2XH-J 5X16mm ² , per furnizimin e DB-K1	m	20	€	0.50	€	10.00	
El.6.9	- N2XH-J 5X16mm ² , per furnizimin e Bojler Box	m	40	€	0.50	€	20.00	
El.6.10	- N2XH-J 5X10mm ² , per furnizimin e DB-SS	m	35	€	0.30	€	10.50	
El.6.11	- N2XH-J 5X6mm ² , per furnizimin e Liftit	m	70	€	0.50	€	35.00	
El.6.12	- N2XH-J 5X4mm ² , per furnizimin e qilerave prej DB HVAC	m	100	€	0.20	€	20.00	
El.6.13	Kabllo shumë fijeore për instalime elektrike FG16OM16 0,6 / 1 kV, (cilësia G16), zjarrruduese dhe pa halogjen me karakteristika sipas Rregullores së Produkteve të Ndërtimit (CPR).							
El.6.14	- FG16OM16 0,6/1 kV - 2X1,5mm ² , Ndriqimi emergjent	m	450	€	0.90	€	405.00	
El.6.15	- FG16OM16 0,6/1 kV - 3X1,5mm ² , Ndriqimi	m	4000	€	1.00	€	4,000.00	
El.6.16	- FG16OM16 0,6/1 kV - 3X2,5mm ² , Priza	m	4500	€	1.10	€	4,950.00	
El.6.17	- FG16OM16 0,6/1 kV - 5X2,5mm ² , qarqe trefazore	m	350	€	1.20	€	420.00	
El.6.18	- FG16OM16 0,6/1 kV - 5X6mm ² ,	m	200	€	1.50	€	300.00	
El.6.19	kabllo per Fan-Coil, e tipit FG16OR16 0,6/1 kV - 3X1,5mm ² .	m	700	€	1.50	€	1,050.00	
El.6.20	Kryerja e matjeve elektrike-Matja e resistences se izolimit nga kompania e licensuat	komplet	1	€	50.00	€	50.00	
							€	12,243.00

El.7	Prizat dhe ndërprerësit e ndriçimit -						
El.7.1	Furnizimi, instalimi, lidhja dhe montimi i prizave me kuti 3M, për montim në mur ose knauf, me suport 3M, kornizë dekorative 3M, prizë e bardhë 2M (2P + T) furnizuar nga rrjeti, 16A AC 230V, sipas standardit IEC 60884. Prodhuesi i propozuar ABB ose Bticino.	copë	245	€	3.00	€	735.00




El.7.2	Furnizimi, instalimi, lidhja dhe montimi i prizave me kuti 4M, për montim në mur ose knauf, me suport 4M, kornizë dekorative 4M, prizë e bardhë 2X2M (2P + T) e furnizuar nga rrjeti, 16A AC 230V, sipas standardit IEC 60884. Prodhuesi i propozuar ABB ose Bticino.	copë	39	€ 3.50	€ 136.50
El.7.3	Furnizimi, instalimi lidhja dhe montimi i prizave me kuti 6M, për montim në mur ose knauf, me suport 6M, kornizë dekorative 6M, me 2 prizë 2M të bardha (2P + T) të furnizuara nga rrjeti dhe 2 prizë RJ45 (1M) , 16A AC 230V, sipas standardit IEC 60884. Propozuar nga prodhuesi Bticino.	copë	22	€ 4.00	€ 88.00
El.7.4	Furnizimi, instalimi, lidhja dhe montimi i kutive dyshemeje 8M (KD-2) që përmban 3 prizë të bardha 3X2M (2P + T) të furnizuara nga rrjeti dhe 2 prizë RJ45, 16A AC 230V, sipas standardit IEC 60884. Propozuar nga prodhuesi Bticino ose ABB	copë	30	€ 5.00	€ 150.00
El.7.5	Prizë trefazore	copë	10	€ 3.00	€ 30.00
El.7.6	Furnizimi, instalimi, lidhja dhe montimi i çelësit të thjeshtë të ndriçimit modular për montim në mur ose knauf, 16A AC 230V, sipas standardit IEC 60669. Siguroni gjithashtu kuti modulare, mbështetje dhe kornizë dekorative sipas vizatimeve teknike. Propozuar nga prodhuesi Bticino ose ABB.	copë	150	€ 5.00	€ 750.00
El.7.7	Furnizimi, instalimi, lidhja dhe montimi i çelësit alternativ të ndriçimit modular për montim në mur ose knauf, 16A AC 230V, sipas standardit IEC 60669. Siguroni gjithashtu kuti modulare, mbështetëse dhe korniza dekorative sipas vizatimeve teknike. Prodhuesi i propozuar Bticino.	copë	35	€ 5.00	€ 175.00
El.7.8	Kryerja e matjeve elektrike-Matja e rezistencës së izolimit nga kompania e licensuar	komplet	1	€ 50.00	€ 50.00
					€ 2,114.50

El.8	Trupal ndriqes				
El.8.1	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriqes për montim në tavanin e varur "downlight" me burim drite LED; IP40; 36 W; 3900lm; 220-240V; 50 Hz; Dim 60x60cm- Montuar në koridore dhe zyra.	copë	310	€ 15.00	€ 4,650.00
El.8.2	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriqes për montim në tavanin e varur "downlight" me burim drite LED; IP65; 18 W; 2240.4lm; 220-240V; 50 Hz; Lighting-DWL 020A 40CH00 2K2 08 40 v.2 - Montuar në tualete dhe banjo.	copë	30	€ 8.00	€ 240.00
El.8.3	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriqes për montim në sipërfaqen e tavanit me burim drite LED; IP20; 28,7 W; 3597.1lm; 220-240V; 50 Hz; 400 mijë. EAE Lighting-BLM 029T 40OD00 3K5606020 - Montuar në shkallë dhe zonë teknike.	copë	32	€ 10.00	€ 320.00




El.8.4	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriqesn Downlight për montim në tavanin e fasades me burim drite LED; IP44; 25 W; 3500,1lm; 220-240V; 50 Hz; - Montuar në tavanin e fasades.	copë	26	€	9.00	€	234.00	
El.8.5	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriqes për montim në tavan me burim drite LED; IP65; 25 W; me standart ATEX -Anliexplozive-ne vendei me gas te ndezshem	copë	2	€	10.00	€	20.00	
El.8.6	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriqes m emergjent montim në tavan, autonomi 1h, 10 W, LED.	copë	77	€	5.00	€	385.00	
El.8.7	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriqes emergjent me shenjë orientimi EXIT, autonomi 1 orë, 10w, LED	copë	28	€	10.00	€	280.00	
El.8.8	Kryerja e matjeve elektrike-Matja e ndiqimit nga kompania e licensuat	komplet	1	€	50.00	€	50.00	
							€	6,179.00
El.9 Tokzimi dhe rufepritesi								
El.9.1	Furnizimi dhe montimi i Shirit tokëzimi prej materiali hekuri i zinkuar Fe/Zn 25X4mm. Sipas përshkrimit dhe specifikimit teknik.	m	200.0	€	3.00	€	600.00	
El.9.2	Furnizimi dhe montimi i Shirit tokëzimi prej materiali hekuri i zinkuar Fe/Zn 20X3mm. Sipas përshkrimit dhe specifikimit teknik.	copë	250.0	€	2.50	€	625.00	
El.9.3	Furnizimi dhe montimi i Kutit per matje te tokzimit. Kutia është e ndërtuar nga llamarina e mbrojtur kundër korrozionit me trashësi 1,5 mm.	copë	8.0	€	23.00	€	184.00	
El.9.4	Furnizimi dhe montimi i Mbajtëse rufepritëse në çati të cilat duhet të përshtrihen me elementët e mbuleses. Mbajtësit duhet të montohen në largësi 1.5 m.	copë	200.0	€	3.00	€	600.00	
El.9.5	Realizimi i lidhjes së tubacioneve metalike të ujit dhe kanalizimeve me tokëzimin e themelit. Lidhjet duhet të bëhen me shirit tokëzues Fe/Zn 25x4mm me gjatësi mesatare 4m dhe kapëse speciale.	copë	10.0	€	5.00	€	50.00	
El.9.6	Furnizimi dhe montimi i Pilakave bashkuese (kryqezore) për lidhjen e shiritit të tokëzimit.	copë	30.0	€	10.00	€	300.00	
El.9.7	Furnizimi dhe montimi i sondave per lokezim Fe/Zn 2", L = 2m. Materiali, puna perfshihet ne cmimin e pozicionit	copë	8.0	€	7.00	€	56.00	
El.9.8	Tokëzimi i pajisjeve HVAC me përçues P/F 1X35mm².	m	30.0	€	2.00	€	60.00	
El.9.9	Barazimi i potencialit të të gjitha masave metalike, rrethojat e shkallëve, tubacionet kryesore të ujësjellësit, ngrohjes dhe kanalizimeve, pajisje PTT me përçues PF 1X16mm2 me gjatësi mesatare 20m.	copë	10.0	€	25.00	€	250.00	
El.9.10	Kryerja e ekzaminimit, kontrollimi i saktësisë së montimit të rufepritësit, si dhe lëshimi i të gjitha certifikatave nga kompania e licensuar për këtë qëllim.	komplet	1.0	€	10.00	€	10.00	
El.9.11	Material i imet i paspecifikuar	komplet	1.0	€	50.00	€	50.00	
							€	2,785.00




EII	RRYMAT E DOBETA	Njësia	Sasia	€ / Njësi:	POS /€:
EII.1	DATA NETWORK Pozicionet e meposhtme perfshjne furnizimin dhe montimin				
EII.1.1	Module RJ 45 Module cat. 6,	copë	120.0	€ 4.00	€ 480.00
EII.1.2	Rack cabineT 42U 800x800, IP43 me thermostat dhe ventilltor	copë	2.0	€ 45.00	€ 90.00
EII.1.3	Switch 24port RJ45 10/100/1000,	copë	7.0	€ 35.00	€ 245.00
EII.1.4	Rack PDU, Switched, 1U, 10A / 230V, (8) C13, sipas specifikimit teknik	copë	7.0	€ 35.00	€ 245.00
EII.1.5	Pach Panel CAT 6 24 port, sipas specifikimit teknik	copë	7.0	€ 35.00	€ 245.00
EII.1.6	Pach cable cat 6, L = 1.5m, sipas specifikimit teknik	copë	60.0	€ 10.00	€ 600.00
EII.1.7	Pach panel optical fiber 16 port with SC pictail and adapter,	copë	1.0	€ 35.00	€ 35.00
EII.1.8	Kuti konektimi I fiber optike (F.O Box) with 4 SC duplex pictal and 1U adapter, according to technical specification	copë	1.0	€ 35.00	€ 35.00
EII.1.9	Vertical cable manager (Cable manager 32U), according to the technical specification	copë	3.0	€ 25.00	€ 75.00
EII.1.10	Fiber patch cable duplex LC-SC 1000mm, sipas specifikimit teknik	copë	20.0	€ 4.00	€ 80.00
EII.1.11	SFTP cable CAT6 cable, sipas specifikimit teknik	m	4800.0	€ 0.20	€ 960.00
EII.1.12	Tuba fleksibil me dimensione Ø16mm, sipas specifikimit teknik	m	4800.0	€ 0.20	€ 960.00
EII.1.13	FO OM4 Multi Mode outdoor, sipas specifikimit teknik	m	300.0	€ 0.50	€ 150.00
EII.1.14	Testimi dhe komisionimi	copë	120.0	€ 2.00	€ 240.00
					€ 4,440.00
EII.2	TV Sistemi	Njësia	Sasia	€ / Njësi:	POS /€:
EII.2.1	Kablo Kaoksiale RG 11 / U, sipas specifikimit teknik	m	200.0	€ 0.50	€ 100.00
EII.2.2	Kablo Kaoksiale RG 6 / U, sipas specifikimit teknik	m	500.0	€ 0.30	€ 150.00
EII.2.4	Tuba fleksibil Ø 20mm, sipas specifikimit teknik	m	500.0	€ 0.50	€ 250.00
EII.2.5	Amplifikator i renjes se sinjalit (Drop signal amplifier), 2-PORT CABLE TV HDTV AMPLIFIER, 25dB, sipas specifikimit teknik	copë	1.0	€ 50.00	€ 50.00
EII.2.6	Shpërndarësit i sinjalit me 6 porte, përforcues sinjali,	copë	3.0	€ 30.00	€ 90.00
EII.2.7	Prize (one connection for coaxial cable F) sipas specifikimit teknik	copë	10.0	€ 5.00	€ 50.00
EII.2.8	Konfigurimi, rishikimi i linjave, certifikimi i dokumentuar i lidhjeve dhe kablove etj.	copë	6.0	€ 50.00	€ 300.00
					€ 990.00
EII.3	Detektimi i alarmit te zjarrit	Njësia	Sasia	€ / Njësi:	POS /€:
EII.3.1	Furnizimi dhe montimi i: Alarmi zjarri qendror adresibilme katër (4) loop, sipas specifikimeve teknike	copë	1.0	€ 400.00	€ 400.00
EII.3.2	Furnizimi dhe instalimi i: Detektorit të tymit të adresueshëm, i pajtueshëm me standardin EN54-2 dhe EN54-4, sipas specifikimeve teknike	copë	115.0	€ 12.00	€ 1,380.00





EII.3.3	Furnizimi dhe instalimi i: Detektorit të temperaturës të adresueshëm, i pajtueshëm me standardin EN54-2 dhe EN54-4, sipas specifikimeve teknike	copë	3.0	€	15.00	€	45.00
EII.3.5	Furnizimi dhe instalimi i: Pika thirrese manuale e adresueshme, e pajtueshme me standardin EN54-2 dhe EN54-4, sipas specifikimeve teknike	copë	8.0	€	12.00	€	96.00
EII.3.6	Furnizimi dhe instalimi i: Sirenës së brendshme të adresueshme e përputhshme me standardin EN54-2 dhe EN54-4, sipas specifikimeve teknike	copë	7.0	€	30.00	€	210.00
EII.3.7	Furnizimi dhe instalimi i: Sirenës së jashtme të adresueshme e përputhshme me standardin EN54-2 dhe EN54-4, sipas specifikimeve teknike	copë	2.0	€	50.00	€	100.00
EII.3.8	Furnizimi dhe montimi i: Kablo alarmi zjarri Lloji: J-Y (ST) Y- 4X0.8mm, sipas specifikimeve teknike	m	800.0	€	0.50	€	400.00
EII.3.9	Furnizimi dhe montimi i: Tub fleksibël me diametër Ø16mm, sipas specifikacionit teknik	m	800.0	€	0.20	€	160.00
EII.3.12	Programimi, testimi dhe vënies në punë dhe vënien në punë të sistemit të alarmit nga zjarri, sipas specifikimit teknik E2.3.12	komplet	1.0	€	100.00	€	100.00

€ 2,891.00

EII.4	CCTV	Njësia	Sasia	€ / Njësi:	POS /€:		
EII.4.4	Furnizimi dhe instalimi i: Pach Panel CAT.6, 24 port, sipas specifikacionit teknik	copë	1.0	€	25.00	€	25.00
EII.4.5	Furnizimi dhe montimi i: Kablo Pach Cord CAT.6, L = 0.5m, sipas specifikacionit teknik	copë	11.0	€	0.50	€	5.50
EII.4.6	Furnizimi dhe montimi i: Kamera të brendshme POE Dome Fixed me lente motorike, sipas specifikimeve teknike	copë	14.0	€	90.00	€	1,260.00
EII.4.7	Furnizimi dhe montimi i: POE Bullet Kamera të jashtme fikse, të kompletuara me mbajtës, sipas specifikimeve teknike	copë	7.0	€	110.00	€	770.00
EII.4.12	Furnizimi dhe montimi i: NVR 48 CH, ruajtje 30 TB, sipas specifikimeve teknike. Përfshirë Softwerin	copë	1.0	€	180.00	€	180.00
EII.4.13	Furnizimi dhe instalimi i: PS Workstation sipas specifikimeve teknike	copë	1.0	€	250.00	€	250.00
EII.4.14	Furnizimi dhe montimi i: Monitor 21.5", sipas specifikacionit teknik	copë	1.0	€	120.00	€	120.00
EII.4.18	Furnizimi dhe montimi i: FTP kablo CAT6., Sipas specifikimeve teknike	m'	600.0	€	0.50	€	300.00
EII.4.19	Furnizimi dhe montimi i: Tub PVC fleksibël me diametër Ø16mm, sipas specifikacionit teknik	m'	600.0	€	0.20	€	120.00
EII.4.20	Furnizimi dhe instalimi i: Programimi, vënies në punë dhe mbështetjes për një periudhë 1 vjeçare, sipas specifikimeve teknike	komplet	1.0	€	50.00	€	50.00
EII.4.21	Trajnimi i stafit max. 3 persona, sipas specifikacionit teknik	komplet	1.0	€	100.00	€	100.00

€ 3,180.50

EII.5	ZERIMI	Njësia	Sasia	€ / Njësi:	POS /€:
-------	--------	--------	-------	------------	---------



EII.4.4	Furnizimi dhe instalimi i: Njesise qendrore per zerim -Perforcuesit	copë	1.0	€ 390.00	€ 390.00
EII.4.5	Furnizimi dhe montimi i mikrofonit per montim ne favoline.	copë	1.0	€ 40.00	€ 40.00
EII.4.6	Furnizimi dhe montimi i: Speaker zerimi 6 W per montim ne tavane te leshuara	copë	25.0	€ 40.00	€ 1,000.00
EII.4.7	Furnizimi dhe montimi i: Kablo e speaker-P/F 2x1.5mm2	m'	300.0	€ 4.00	€ 1,200.00
EII.4.8	Furnizimi dhe montimi i: Kablo e mikrofonit-P/F 2x2.5mm3	m'	50.0	€ 2.00	€ 100.00
EII.4.21	Trajnimi i stafit max. 3 persona, sipas specifikacionit teknik	komplet	1.0	€ 100.00	€ 100.00
					€ 2,830.00

EIII	SISTEMI I ENERGJISË SOLARE	Njësia	Sasia	€ / Njësi:	POS /€:
EIII.1.1	Furnizimi dhe instalimi i inverterit solar 3 fazorë me specifikat e me poshtme: <ul style="list-style-type: none"> • Efiqencë maksimale 98.60% • Duhet te jetë Step-Up converter • Duhet te ket mundesine Arc Fault Circuit Interrupter • 40A input current per MPPT • Wide MPPT voltage range from 180 to 1000 V • Integrated overvoltage protection AC / DC type II • U-I characteristic scan function • 10 year product guarantee • AC power: 100 kW • Number of MPPT: 10 • DC disconnect switch: integrated • Interfaces: RS485, Wifi, Bluetooth, Ethernet (optional with LAN dongle), 4 x digital in (FRE) • Connector plug: MC4 • Protection class: IP 66 • Cooling: active 	copë	2	€ 200.00	€ 400.00
EIII.1.1	Furnizimi dhe instalimi i SMART BOX per koordinim e energjise sipas kerkeses, ku perflshihet smart meter, CTs, management and smart	copë	1	€ 300.00	€ 300.00
EIII.1.1	Furnizimi dhe instalimi i paneleve solare 550W, me specifikat si me poshtë: <ul style="list-style-type: none"> • High stability with anodized aluminium frame • 100 % visual electroluminescence inspection in production • High module output with half-cut technology • Power rating Pmax.: 550 Wp • Cell type: monocrystalline • Max. System voltage: 1500 V • Max. surface load capacity: 5400 Pa (snow) / 2400 Pa (wind) • Warranty: 25-year performance guarantee and 15-year manufacturer's warranty 	copë	380	€ 80.00	€ 30,400.00




EIII.1.1	Furnizimi dhe instalimi konstrukcionit te alumnit per kulme te rrafshta, me mundesi te rregullimit te kendit 29-33 shkalle. Ketu perfshihen edhe billoqet e betonit per stabilim te komplet sistemit solar, lidhese per tokzimin, buloa dado etj deri ne kompletimin e plote per 380 panele solare	komplet	1	€ 2.000.00	€ 2.000.00
EIII.1.1	Furnizimi dhe instalimi i tabelës elektrike per instalimin e pajisjeve mbrojtse dhe siguruese te komplet sistemit. Ketu duhet te perfshihet zbarra, kablo P/F per lidhje 1x35mm ² , indikator dhe elemente tjera per kompletimin	komplet	1	€ 80.00	€ 80.00
EIII.1.1	Furnizimi dhe instalimi i kablos solare 1x6mm ²	m	1500	€ 2.00	€ 3.000.00
EIII.1.1	Furnizimi dhe instalimi i kablos se fuqise N2XH-O 4x50mm ² + 1x35mm ²	m	220	€ 1.50	€ 330.00
EIII.1.1	Furnizimi dhe instalimi i MCCB AS 200A / 4p me rregullim 0.7-1	copë	2	€ 100.00	€ 200.00
EIII.1.1	Furnizimi dhe instalimi i MCCB AS 400A / 4p me rregullim 0.7-1	copë	1	€ 150.00	€ 150.00
EIII.1.1	Kanal metalik 200x60mm per shtrijen e kablove ne kulm dhe deri tek tabela kryesore te nderteses. Ne cmim duhet te perfshihet edhe kapaku i kanalit per mbulim e tij, si dhe te gjitha elementet e nevojshme per perforcimin e kanalit ne muri apo plafon sipas nevojës	m	300	€ 3.00	€ 900.00
EIII.1.1	Kanal metalik 100x40mm per shtrijen e kablove solare ne kulmin e rrafshet deri tek inverteret solar. Ne cmim duhet te perfshihet edhe kapaku i kanalit per mbulim e tij, si dhe te gjitha elementet e nevojshme per perforcimin e kanalit.	m	400	€ 3.00	€ 1.200.00
EIII.1.1	Pergaditja e projektit te sistemit solar sipas kerkesave te KEDS per marrjen e pelqimit qe sistemi solar te dergoj ne rrejet energjine e tepert. Ketu duhet te perfshihen te gjitha dokumentet dhe angazhimet e nevojshme deri ne marrjen e pelqimit	komplet	1	€ 500.00	€ 500.00
EIII.1.1	Pergaditja tabelës solare me te gjitha elementet mbrojtse dhe siguruese sipas pelqimit te leshuar nga KEDS	komplet	1	€ 800.00	€ 800.00
EIII.1.1	Testimi, komisionimi, leshimi ne pune, si dhe dokumentimi i komplet sistemit solar te instaluar duke perfshi edhe raportin nga kompania e licensuar.	komplet	1	€ 200.00	€ 200.00
EIII.1.1	Material tjetër i imet, i pa specifikuar por i nevojshem per perfundimin me sukses dhe leshimin ne gjenerim te sistemit solar.	komplet	1	€ 50.00	€ 50.00
					€ 40.510.00

GJITHSEJ INSTALIMET ELEKTRIKE 22 (EURO)				€ 106.374.00
--	--	--	--	--------------

23	Punët e hidroinstalimeve			
	Kanalizimi i Ujave te zeza dhe atmosferike			



Nr.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Unit Rate	Shuma
I	Punet e demolimit	-	-	Euro	Euro
1.1	Prerja e asfaltit/belonit apo kubezave për shtrimin e gypave sanitare per lidhje ne rrjetin ekzistues	m	40.00	€ 5.00	€ 200.00
					€ 200.00
II	Punet e dheut				
2.1	Germim per shtrimin e gypave te ujerave te zeza dhe te atmosferike	m³	987.00	€ 4.00	€ 3,948.00
2.2	Furnizimi, transporti, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e rërës nën dhe mbi gypa me trashësi t=15cm	m²	560.00	€ 22.00	€ 12,320.00
2.3	Mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar, në shtresa me trashësi 20-30cm, me ngjeshen e nevojshme	m³	370.00	€ 2.00	€ 740.00
2.4	Largimi i dheut të tepërl	m³	617.00	€ 4.00	€ 2,468.00
2.5	Kthimi i rruges ne gjendjen e meparshme (asfalt, beton, kubeza, etj)	m²	40.00	€ 7.00	€ 280.00
					€ 19,756.00
III	Punet ndertimore				
3.1	Furnizimi, transporti, dhe montimi i pusetave të betonit Ø1000mm për kanalizimin atmosferik dhe fekal, për të gjitha thellësitë e kërkua, konusi,shkallët (cdo 25cm) dhe kapaku i gizës me ajrosje për pesha të rënda 400 kN (dia 625 mm).	copë	20.00	€ 120.00	€ 2,400.00
3.2	Furnizimi, transporti, dhe montimi i pusetes të betonit Ø1200mm për sistemin drenazhues, për të gjitha thellësitë e kërkua, konusi,shkallët (cdo 25cm) dhe kapaku i gizës me ajrosje për pesha të rënda 400 kN (dia 625 mm).	copë	1.00	€ 300.00	€ 300.00
3.3	Furnizimi, transporti, dhe montimi i pusetave nga materiali PVC me dim. 400x400 mm, duke perfshire edhe kapakun.	m'	1.00	€ 200.00	€ 200.00
3.4	Furnizimi, transporti, dhe montimi i pusetave per ujembledhes, nga materiali Beton ose PVC me dim. 400mm me gjatesi 1 meter, duke perfshire edhe grilen e ujembledhesit 400 x 400 mm,	m'	11.00	€ 120.00	€ 1,320.00
3.5	Furnizimi, transporti, dhe montimi i pusetave per ndarje te ullukut - ujera atmosferike me material te parafabrikuar	copë	4.00	€ 120.00	€ 480.00
3.6	Furnizimi, transporti, dhe montimi i pusetes nga materiali kompozit me dimensione 400 x 400 mm ne lidhje te sistemit te kullimit nga ullukl	copë	1.00	€ 120.00	€ 120.00
3.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i kanali drenues l parafabrikuar, për ujëra atmosferik ne hyrje te obeklit dhe te specifikuara ne dizajn, 450 x 20 duke perfshire mbulimin e kanalit me rrjete te galvanizuar te parafabrikuar	m'	4.50	€ 20.00	€ 90.00
					€ 4,910.00




IV Punet e instalimit (përfshihet edhe furnizimi)						
IV.1	Blerja dhe montimi i gypave PE ose PP pa zhurmë sipas standardit DIN-EN-BS; për rrjetin e kanalizimit të ujerave të zeza dhe pjesëve fazonike me gjitha pjesët e nevojshme për pjesën e brendshme sipas standardit EN 1451-1, EN1452-2, për rrjetin e jashtëm EN 13476-3. Në çmim të llogaritet të gjitha elementet për shtangimet e gypave sipas rekomandimeve të prodhuesit.					
4.1.1	Gyp Ø32 mm	m'	5.00	€	3.00	€ 15.00
4.1.2	Gyp Ø50 mm	m'	70.00	€	4.00	€ 280.00
4.1.3	Gyp Ø75 mm	m'	210.00	€	4.00	€ 840.00
4.1.4	Gyp Ø110 mm	m'	30.00	€	5.00	€ 150.00
4.1.5	Gyp Ø125 mm	m'	110.00	€	6.00	€ 660.00
4.1.6	Gyp Ø160 mm	m'	20.00	€	7.00	€ 140.00
4.1.7	Kthesë 90° Ø110 mm	copë	15.00	€	4.00	€ 60.00
4.1.8	Kthesë 90° Ø75 mm	copë	10.00	€	4.00	€ 40.00
4.1.9	Kthesë 90° Ø50 mm	copë	85.00	€	3.00	€ 255.00
4.1.10	Kthesë 45° Ø160 mm	copë	5.00	€	3.00	€ 15.00
4.1.11	Kthesë 45° Ø125 mm	copë	52.00	€	3.00	€ 156.00
4.1.12	Kthesë 45° Ø110 mm	copë	60.00	€	2.00	€ 120.00
4.1.13	Kthesë 45° Ø75 mm	copë	45.00	€	2.00	€ 90.00
4.1.14	Kthesë 45° Ø50 mm	copë	50.00	€	2.00	€ 100.00
4.1.15	Y45°- Ø50/50 mm	copë	40.00	€	2.00	€ 80.00
4.1.16	Y45°- Ø75/50 mm	copë	30.00	€	3.00	€ 90.00
4.1.17	Y45°- Ø75/75mm	copë	10.00	€	3.00	€ 30.00
4.1.18	Y45°- Ø110/50 mm	copë	10.00	€	4.00	€ 40.00
4.1.19	Y45°- Ø110/75 mm	copë	10.00	€	4.00	€ 40.00
4.1.20	Y45°- Ø110/110 mm	copë	10.00	€	4.00	€ 40.00
4.1.21	Y45°- Ø125/50 mm	copë	2.00	€	5.00	€ 10.00
4.1.22	Y45°- Ø125/75 mm	copë	5.00	€	5.00	€ 25.00
4.1.23	Y45°- Ø125/110 mm	copë	5.00	€	5.00	€ 25.00
4.1.24	Y45°- Ø125/125 mm	copë	3.00	€	5.00	€ 15.00
4.1.25	Y45°- Ø160/125 mm	copë	3.00	€	5.00	€ 15.00
4.1.26	Y45°- Ø160/110 mm	copë	1.00	€	5.00	€ 5.00
4.1.27	Y45°- Ø50/110/50 mm	copë	2.00	€	4.00	€ 8.00
4.1.28	Y45°- Ø110/110/110 mm	copë	15.00	€	4.00	€ 60.00
4.1.29	T- Pjesë Ø110/50 mm	copë	2.00	€	4.00	€ 8.00
4.1.30	T- Pjesë Ø110/110 mm	copë	10.00	€	4.00	€ 40.00
4.1.31	T- Pjesë Ø125/110 mm	copë	2.00	€	44.00	€ 88.00
4.1.32	T- Pjesë Ø125/125 mm	copë	3.00	€	4.00	€ 12.00




4.1.33	Reduktues Ø75/50 mm	copë	25.00	€ 3.00	€ 75.00
4.1.34	Reduktues Ø110/50 mm	copë	10.00	€ 3.00	€ 30.00
4.1.35	Reduktues Ø110/75 mm	copë	15.00	€ 4.00	€ 60.00
4.1.36	Reduktues Ø125/110 mm	copë	5.00	€ 4.00	€ 20.00
4.1.37	Reduktues Ø160/125 mm	copë	2.00	€ 4.00	€ 8.00
4.1.38	Furnizimi dhe instalimi i ujembledhesis 150x150 mm	copë	30.00	€ 7.00	€ 210.00
4.1.39	Furnizimi dhe instalimi i revizorit, Ø110 mm	copë	15.00	€ 70.00	€ 1,050.00
4.1.40	Furnizimi dhe instalimi i revizorit, Ø125 mm	copë	2.00	€ 85.00	€ 170.00
4.1.41	Furnizimi dhe instalimi i valvoles per marrje te ajrit DN50 mm (Air admittance valve DN50 mm).	copë	5.00	€ 30.00	€ 150.00
4.1.42	Furnizimi dhe montimi i Kokes Ventiluese mbi kulm	copë	16.00	€ 15.00	€ 240.00
IV.2	<i>Furnizimi dhe montimi i gypave te brinjezuar sipas standardeve DIN-EN-BS ; EN 13476-3, per kanalizimin e ujerave te zeza dhe atmosferike, duke perfshire te gjitha pjeset per kompletim.</i>			€	-
4.2.1	Furnizimi dhe montimi i gypave me vrima per drenazhim te objektit Ø 160 mm, duke perfshire te gjitha pjeset/fazonerite per kompletim (gominat, kthesat, mveshja me gjeotekstil, etj). Pjesa e brezit te siperm	copë	197.00	€ 4.00	€ 788.00
4.2.2	Furnizimi dhe montimi i gypave me vrima per drenazhim te objektit Ø 125 mm, duke perfshire te gjitha pjeset/fazonerite per kompletim (gominat, kthesat, gjeotekstil, etj). Pjesa e gropes ne kuoten fundore te fondimit te themeleve	copë	160.00	€ 3.00	€ 480.00
4.2.3	Furnizimi dhe vendosja e zhavorit te lumit me fraksione te ndara nga per sistemin e drenazhes ne harmoni me projektin zbatues - detaj	m²	940.00	€ 22.00	€ 20,680.00
4.2.4	Furnizimi dhe montimi i gypave te brinjezuar ose PVC per destinim te jashtem- SN8 Ø 125 mm (prej ullukve deri ne pusetat per kanalizim atmosferik)	m'	7.00	€ 10.00	€ 70.00
4.2.5	Furnizimi dhe montimi i gypave te brinjezuar ose PVC per destinim te jashtem- SN8 Ø 160 mm, pjesa e ullukve dhe grilave ujembledhese ne ruge dhe oborr dhe sistemin drenazhe si vertikale	m'	90.00	€ 12.00	€ 1,080.00
4.2.6	Furnizimi dhe montimi i gypave te brinjezuar SN8 DN 200 mm per sistemet e shkarkimit	m'	125.00	€ 8.00	€ 1,000.00
4.2.7	Furnizimi dhe montimi i gypave te brinjezuar SN8 DN250 mm	m'	130.00	€ 10.00	€ 1,300.00
4.2.8	Furnizimi dhe montimi i gypave te brinjezuar SN8 DN300 mm	m'	155.00	€ 12.00	€ 1,860.00
4.2.9	Furnizimi dhe montimi i gypave te brinjezuar SN8 DN350 mm	m'	21.00	€ 14.00	€ 294.00
4.2.10	Furnizimi dhe montimi i gypave te brinjezuar SN8 Ø 500 mm	m'	50.00	€ 15.00	€ 750.00




Rrjeti i Furnizimit me Ujë, pjesa e Infrastruktura se jashtme

Vërejtje: Para porosisë së materialeve, per secilin material të përshkruar në paramasë, menaxherit të kontratës duhet t'i ofrohen për aprovim dokumentacionet e nevojshme (si psh. Çertifikatat e kualitetit, katalogjet etj.)

Punëkryesi duhet të furnizoj dhe montoj nje gardh të përkohshëm me material të fortë përreth vendpunishtes për të siguruar një zhvillim të punimeve pa rreziqe për jetën e pjesëmarrësve në punime dhe palës së tretë . Punëkryesi në këtë ofertë duhet të përfshijë edhe koston e ndërtimit të rrugëve të përkoshme për qasje në punishte pa shkakto demtime në teren dhe të kthej terrenin në gjendjen e planifikuar . Punëkryesi gjithashtu duhet të bëjë furnizime me ujë , energji elektrike etj pranë autoriteteve lokale përkatëse gjatë fazës së ndërtimit. Vërejtje : Punëkryesi duhet që të posedojë të gjitha instrumentet e nevojshme per detektimin e instalimeve te ndryshme nentoksore dhe te shmang demtimin e këtyre instalimeve nentoksore ne pozicionet ku mund te hasen keto instalime paraprakisht. Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lldhjet sjelljen e pozicionit ne gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve te prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Pozicionet ne projekt jane te paralogaritura keshu qe llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në teren. Nëse kemi punime në rrugë kërkohet edhe plani i menaxhimit të komunikacionit, si pozicion i veçantë.

1	Punët përgatitore					
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjës për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes se makinave dhe stafit punues.	komplet	1.00	€	50.00	€ 50.00
1.2	Para fillimit të punimeve duhet të behet piketimi gjeodezik në terren i trasesë së projektuar të rrjetit te ujesjellesit duke përfshirë:aksin e gypit,nyjet,pusetat, valvulat, hidrantët si dhe të gjitha elemente e të tjera të projektit me piketa (shenja me ngjyrë permanente).Këto aktivitete duhet të realizohen në form të vazhdueshme paralel me punimet.	m'	1,100.00	€	0.30	€ 330.00
1.3	Sigurimi i punimeve dhe plani për mbrojtjen në pune: duke përfshirë vendosjen e sinjalizimit horizontal dhe vertikal në rrugët ku planifikohet të zhvillohen punimet e ujesjellesit, paisja e puntoreve me pasisje mbrojtese, vendosja e urave nga druri në pjesët të caktuar te kanallit me fortesi e cila duhet t'i perballoj ngarkesave dinamike për këmbësor dhe të jenë të siguruar edhe në pjesë anësore sipas detalit të paraqitur në Projekt.	komplet	1.00	€	300.00	€ 300.00
						€ 680.00
2	Punimet tokësore					




2.1	Gërmimi i dheul të kateg III-IV me makinë dhe dorë, me gjerësi mesatare dhe thellësi mesatare nga kuota e niveletës, varësisht nga diametral e gypave: Për gypat: OD 110, b=0.50m dhe h=1.2 m ; OD 90, b=0.50m dhe h=1.2 m;					
2.1.1	-Me makinë 90 %	m³	750.00	€ 4.00	€	3,000.00
2.1.2	-Me dorë 10 %	m³	100.00	€ 6.00	€	600.00
	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	700.00	€ 4.00	€	2,800.00
2.2	Furnizimi dhe vendosja e rërës me fraksion 0-16mm nën,mbi dhe anash gypit me planifikim dhe ngjeshje çdo 20-30 cm vetem ne vende ku është e nevojshme.	m³	280.00	€ 22.00	€	6,160.00
2.3	Mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar në shtresa çdo 20-30 cm me ngjeshje 40 Mpa	m³	580.00	€ 2.00	€	1,160.00
2.4	Furnizimi dhe instalimi i shiritit detektues me fije teli mbi gypin e instaluar: Shiriti duhet të lidhet me pjesët e shkeputara (vazhduese-me lidhese-klapë) dhe me pjesët fazonike si dhe gjithashtu duhet të bëhet edhe testimi i detektimit para mbulimit të kanali dhe në prani të organit mbikqyres.	m'	1,200.00	€ 1.00	€	1,200.00
2.5	Matja gjeodezike e elementeve të rrjetit si dhe matja e gypit para mbulimit të kanalit në çdo thyerje horizontale, vertikale dhe ne pikat e saldimit (për gypa >40mm), të dhenat e matjeve duhet te pergaditen ne formatin DWG dhe EXCEL dhe te dorezohen në raporte javore tek KRUP-DPZH.	m'	1,200.00	€ 0.20	€	240.00
2.6	Mbulimi i kanalit me zhavor (31.5mm) të përpunuar deri në nivelin e asfaltit, betonit dhe kubëzave në shtresë çdo 20-30 cm me ngjeshje 80 Mpa, vetem ne vendet ku është e nevojshme.	m³	40.00	€ 22.00	€	880.00
2.7	Largimi i dheul të tepërt në deponinë legale per hudhjen e materialeve inerte.	m³	350.00	€ 3.00	€	1,050.00
2.8	Preerja e asfaltit me gjerësi varesisht sipas nevojës, dhe largimi i tij në deponinë legale. Çmimi të ofrohet për prerjen e asfaltit në të gjitha anët, si dhe prerja e pjeseve te demtuara gjate punimeve. Kalkulimi behet per meter katrorë te sipërfaqes se demtuar.	m2	30.00	€ 5.00	€	150.00
2.9	Kthimi i asfaltit në gjencjen fillestare në dy shtresa: Furnizimi, shtrirja dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-32CS mm me trashësi t=7 cm dhe Furnizimi, shtrirja dhe punimi i asfaltit binder 0-16S mm me trashësi t=4cm,. Ne cmim te përtshirë edhe spërkatjen me emulsion 0.4kg/m2 të sipërfaqes së binderit.	m2	30.00	€ 10.00	€	300.00




2.10	Zhvendosja e kubzave të betonit dhe anësoreve para gërmimit të kanalit në gjërësi sipas nevojës si dhe kthimi i tyre në gjendjen ekzistuese. Në çmim të përfshihen të gjitha punët e nevojshme: si psh. zalli i imtë, betoni i varfër për nivelim të anësoreve, si dhe ruajtja apo zëvendësimi me të reja të kubzave dhe anësoreve të demtuara gjatë punës.	m2	30.00	€ 5.00	€ 150.00
2.12	Identifikimi dhe punimi i punëve të paparashikuara duke përfshirë :Dëmtimet e kablllove të telefonisë, tensionit të lartë dhe tjera, gypave të ujësjellësit, furnizimin e përkohëshëm me ujë përmes gypave (Bay Pas) deri sa të bëhën kyçjet përfundimtare, kanalizimit dhe dëmtimet tjera si dhe dislokimet e gypave të larcekura, pompimin e ujit etj.	paushall	1.00	€ 200.00	€ 200.00
					€ 17,890.00
3	Punët e Betonit				
3.1	Ndërtimi i pusetave sipas detaleve. Dimensionet dhe gjeometria e pusetave të përshatet me montimin e pjesëve fazonike. Në çmim të llogaritet të gjitha punët e nevojshme si Gërmimi, punët latuese, kapaku material kompozit /metal me aftësi mbajtëse deri në 40 ton dhe të gjitha punët e nevojshme sipas kushteve teknike dhe detalit të dhënë, Betoni duhet të jetë i papershkrueshem nga uji, sipas SN EN 206_1:C30/37; XC4; Dmax32; Cl 0.10; C3. Kalkulimi bëhet për vëllim të betonit.	m3	8.50	€ 100.00	€ 850.00
3.2	Furnizimi dhe punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 të galvanizuara, vedosja në çdo 30cm lartësi dhe inkastrimi i tyre në beton.	copë	12.00	€ 2.00	€ 24.00
3.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e armaturës S500B për pusetat e betonit, sipas detalit të dhënë.	kg	665.00	€ 1.00	€ 665.00
3.4	Sigurimi dhe vendosja e betonit me klase C25/30 me qëllim të inkastrimit të gypësjellësit në kthesa horizontale dhe vertikale, në çmim të parashihet edhe betoni dhe ankerimi në puseta për fazonerit e montura në pusetat e kyçjes, kalim të rruges dhe valvolës së ajrit.	m³	2.00	€ 90.00	€ 180.00
3.5	Hapja e betonit - shpimi në rezervuarin ekzistues për lidhje të rrejtë të jashtëm	copë	1.00	€ 300.00	€ 300.00
					€ 2,019.00
4	Punët montuese				
4.1	Furnizimi, lidhja dhe vendosja e gypave PE-100-RC; SDR 17; PAS 1075 Tipi-2 në përputhje me normat dhe standartet e përcaktuara në specifikacionin inxhinierik.				
4.1.4	OD-110 mm, PN - 10.0 bar	m'	1,200.00	€ 0.50	€ 600.00
4.1.5	OD-90 mm, PN - 10.0 bar	m'	180.00	€ 0.50	€ 90.00




4.2	Furnizimi dhe montimi i pjesëve fazonike nga glza - GGG 40 ose GGG 50 (komplet me bulona, dado, gomina- dikuna dhe pjesë tjera të nevojshme). PN 16 bar.				€	-
4.2.5	Lidhja ne rezervuarin ekzistues				€	-
4.2.5.1	AF-PE DN 100/Ø 110; PN 10	copë	2.00	€ 20.00	€	40.00
4.2.5.2	FF DN 100x500 PN 10	copë	4.00	€ 20.00	€	80.00
4.2.5.3	VALVOLË DN 100 PN10	copë	2.00	€ 10.00	€	20.00
4.2.5.4	FILTER NE REZERVIAR DN 100 PN 10	copë	1.00	€ 20.00	€	20.00
4.2.5.5	FF DN 100x300 PN 10	copë	2.00	€ 10.00	€	20.00
4.2.5.6	UJËMATËS me lexim nga distanca DN 100 PN 16/10	copë	1.00	€ 20.00	€	20.00
4.2.5.7	MDM DN 100 PN 10 (Montues-Demontues) ose lidhese ekspanduese gome	copë	2.00	€ 10.00	€	20.00
4.2.5.8	FF DN 100x300 PN 10	copë	1.00	€ 20.00	€	20.00
4.2.5.9	Q DN 100x100 PN 10	copë	2.00	€ 10.00	€	20.00
4.2.5	Pusetat e Ajrimit				€	-
4.2.5.1	T DCI DN 100/50 PN 10	copë	1.00	€ 30.00	€	30.00
4.2.5.1	MDM DN 100 PN 10	copë	1.00	€ 30.00	€	30.00
4.2.5.2	FF DN 100x800 PN 10	copë	2.00	€ 40.00	€	80.00
4.2.5.3	VALVOLË DN 50 PN10	copë	1.00	€ 30.00	€	30.00
4.2.5.4	VALVOLË AJRIMI ME NJE KOKE DN 50 PN10	copë	1.00	€ 30.00	€	30.00
4.2.5.5	AF PER PE Ø 110 mm	copë	2.00	€ 40.00	€	80.00
4.2.5	Pusetat e Leshimit				€	-
4.2.5.1	T DCI DN 100/50 PN 10	copë	1.00	€ 30.00	€	30.00
4.2.5.2	MDM DN 100 PN 10	copë	1.00	€ 30.00	€	30.00
4.2.5.3	FF DN 100x800 PN 10	copë	2.00	€ 20.00	€	40.00
4.2.5.4	VALVOLË DN 50 PN10	copë	1.00	€ 20.00	€	20.00
4.2.5.5	VALVOLË LESHIMI ME KAPAKUN BRETKOSE DN 50 PN10	copë	1.00	€ 20.00	€	20.00
4.2.5.5	AF PER PE Ø 110 mm	copë	2.00	€ 20.00	€	40.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe instalimi i pjesëve lidhëse dhe Valvolave nga Polietileni te prodhuara sipas standardit EN-12201-4, me diametra perkates nga materiali Polietilen, neper nyjet e rrethit te ujesjellesit				€	-
4.3.6	Nyja -2 (N-2) (1 lokacion)				€	-
4.2.5	Degezimet per Objekt				€	-
4.2.5.1	T- PE Ø 110/ 90 PN 10	copë	1.00	€ 20.00	€	20.00
4.2.5.2	Elektro MUF Ø 110 mm PN 10	copë	2.00	€ 10.00	€	20.00
4.2.5.3	Valvole PE me teleskop Ø 90 mm PN 10	copë	1.00	€ 10.00	€	10.00
4.2.5.4	Elektro MUF Ø 90 mm PN 10	copë	2.00	€ 10.00	€	20.00
4.2.5.5	Teleskopi komplet	copë	1.00	€ 10.00	€	10.00
4.2.5.6	Kapaku I teleskopit	copë	1.00	€ 10.00	€	10.00
4.3.14	Hidrantet per shuarje zjarri				€	-



4.3.14.1	Furnizimi dhe montimi i hidranteve nentokesore per shuarje zjarri	copë	2.00	€	30.00	€	60.00	
							€	1,560.00
5	Testimi dhe dezinfektimi i gypave							
	Testimi							
5.1	Me përfundimin e montimit ,para mbulimit të kanalit të bëhet testimi hidraulik i gypësjellësit në presion provues sipas udhëzimeve të prodhuesve të gypave dhe pjesëve fazonike dhe në pajtim me kushtet teknike të egzekutimit dhe në prezencën e organit mbikqyrës.Llogaria në m' të gypësjellësit të testuar.	m'	1,400.00	€	5.00	€	7,000.00	
	Dezinfektimi							
5.2	Para lëshimit në punë të gypësjellësit është e nevojshme të bëhet dezinfektimi sipas rregullave të njohura të dhëna në kushtet teknike të egzekutimit dhe në prezencë të organit mbikqyrës.Llogaria në m' të gypësjellësit të dezinfektuar.	m'	1,400.00	€	12.00	€	16,800.00	
							€	23,800.00
6	Punët Përfundimtare							
6.1	Pas përfundimit (implementimit) dhe para pranimit teknik final të projektit, duhet të bëhet kompletimi i dokumentacionit teknik ku duhet të përfshihet i gjithë dokumentacioni duke përfshirë: Situacionin e rjetit, Profilet gjatesore të zbatuara, detalet e pusetave, nyjel, fotot gjate implementimit dhe inqizimi gjeodezik i trases sipas përshkrimit në specifikacionin teknik (Inxhinierik) dhe të dorëzohen në formë manuale (kopje e fortë) dhe digjitale (DWG dhe SHAPEFILE) në 3 kopje. Kopjet e forta duhet të jenë të përgadilur me përpjesë sipas normave teknike të projektimit.	m'	1,400.00	€	0.30	€	420.00	
							€	420.00

Pjesa e Stacionit Pompues

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia	ÇMIMI pa TVSH	<u>GJITHSEJTI</u>
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave me stafin punues në Vend Punishte	komplet	1	€ 30.00	€ 30.00




1.2	Kontrollimi dhe evidentimi i Instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet më procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit (rjeti elektrik, rjeti i telefonisë shtëpiake, rjeti i ujesjellsit, kanalizimit etj. Po ashtu në çmim të llogaritet edhe kur të ketë prishje të gypave të ujit, kablovikut, rrymes, kanalizimit etj. Të parshihet rregullimi i tyre.	komplet	1	€ 20.00	€ 20.00
1.3	Gërmim i dheut me eskavator për hapjen e pusëtes.	m ³	80	€ 4.00	€ 320.00
1.4	Mbulimi dhe planifikimi rreth pusëtes, me dhe të gërmuar dhe ngjeshja në shtresa 30 cm deri në kuotën e terrenit.	m ³	32	€ 2.00	€ 64.00
1.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës deri L=5km	m ³	32	€ 4.00	€ 128.00
1.6	Prejja e asfaltit me gjerësi b mes 4.0 për vendosjen e pusëtes. Në çmim të llogaritet vendosja e zhavorit 0-16 mm; l=115 cm si dhe riasfaltimi l=10 cm	m ²	32	€ 5.00	€ 160.00
1.7	Furnizimi me material, kalëpimi, betonimi - Ndërtimi i pusëtes për vendosjen e pompave sipas planeve ekzekutive me dimensione 3.5m x 2.5m x 2.0m. Në çmim të llogaritet të gjitha punët e nevojshme si (izolimi, Armimi, Betonimi dhe të gjitha punët e nevojshme sipas kushteve teknike) dhe detali të dhenë, Betoni duhet të jetë i papershkrueshem nga uji, sipas SN EN 206_1:C30/37; XC4; Dmax32; Cl 0.10; C3.	m ³	8	€ 100.00	€ 800.00
1.8	Furnizimi me material, montimi i kapakeve të kompozitit me dimensionet 800 x 800 mm, për peshë të rëndë mbi pusëten e stacionit pompues	copë	2	€ 120.00	€ 240.00
1.9	Furnizimi me material, montimi i ventilimit me tubacion celiku të galvanizuar me diametër DN 80 mm	copë	2	€ 10.00	€ 20.00
2.0	FURNIZIMI DHE MONTIMI I POMPAVE DHE PJESEVE FAZONIKE				€ -
2.1	Furnizimi dhe montimi i pompave, të dhenat e pompës: POMPË CENTRIFUGALE VETËTHITHËSE N= 8 kW Q=10 l/s H=55m 1200-1600 R.p.m Efienca:mbi 70%,klasa IE4	copë	2	€ 800.00	€ 1,600.00
2.2	Ene ekspanduese 100l	copë	1	€ 100.00	€ 100.00
2.3	FURNIZIMI DHE MONTIMI-FREKUENTOR hydrocontroler 24.8 HP	copë	1	€ 30.00	€ 30.00
2.4	Kuadri Shpërndarës -Mates, Pvc, dera me çelës, montimi mbi mur, IP 55 komplet me:	copë	1	€ 20.00	€ 20.00
2.5	Porositja, transporti dhe montimin i Bazës së siguresave të rrymës 120A .	copë	3	€ 15.00	€ 45.00




2.6	Ndërprerës AS, 4P, magneto-termik, QF1S254C120A, AC	copë	1	€	10.00	€	10.00
2.7	Njehësor trefazor digjital 3x380V, 5A	copë	1	€	50.00	€	50.00
2.8	Transformator rymor, CRT 120/5A	copë	1	€	20.00	€	20.00
2.9	Kontaktor 63A	copë	1	€	30.00	€	30.00
3.0	Ndërprerës AS, 3P, magneto-termik, QF1 S254C, 63A, AC	copë	1	€	13.00	€	13.00
3.1	Ndërpreri diferencial FID 40/0.03A	copë	1	€	12.00	€	12.00
3.2	Siguresë automatike, 1P, cat.C/6kA, 16A	copë	4	€	10.00	€	40.00
3.3	Siguresë automatike, 1P, cat.C/6kA, 10A	copë	4	€	10.00	€	40.00
3.4	Shkarkues i mbitensioni 4p/40kA	komplet	1	€	15.00	€	15.00
3.5	Material i imel per lidhje, si ura, zbarra Cu, etj.	komplet	1	€	50.00	€	50.00
3.6	FURNIZIMI DHE MONTIMI-ORMAN ELEKTRIK (AUTOMATIKA)	cope	1	€	150.00	€	150.00
3.7	FURNIZIMI DHE MONTIMI-PLATFORME METALI	cope	1	€	50.00	€	50.00
3.8	ADAPTER FLLANSH OD 160mm	cope	2	€	30.00	€	60.00
3.9	Valvole jo kthyese DN 65	cope	1	€	20.00	€	20.00
4.0	Valvole shiber DN 65	cope	2	€	15.00	€	30.00
4.1	Manometer per matje te shlypjes me vaj 0-16bar	cope	1	€	10.00	€	10.00
4.2	FF DN 65/800	cope	6	€	5.00	€	30.00
4.3	KTHESE DN 65	cope	2	€	3.00	€	6.00
						€	4,213.00

Furnizimi me ujë dhe sanitar

I	Punet pergatitore						
1.0	Punet pergatitore dhe punimet e matjeve gjeodezike para dhe gjate ekzekutimit te punimeve	m'	30	€	0.30	€	9.00
2.0	Eskavimi - germimi per trasene e kanaleve te infrastruktures nentokesore, dheu I kategorise III dhe IV, 90 % e eskavimit behet me mekanizem ndersa 10 % behet me dore, pjesa e kendeve te kanalit duhet te jete ne prerje te drejte dhe te rregullit gjeometrike, gjeresia per gypa te furnizimit me uje 40 cm dhe lthellesia minimale 100 cm, gjate hedhjes dhelu duhet te jete larg minimalisht 100 cm prej kanalit						
2.1	Eskavimi me makineri 90 %	m³	20	€	4.00	€	80.00
2.2	Eskavimi me dore 10 %	m³	5	€	6.00	€	30.00
3.0	Furnizimi shpemararja e reres nen, anash dhe mbi tubacionet e sistemit te linjave nentokesore	m³	10	€	22.00	€	220.00
4.0	Mbushja dhe mbulimi I kanalit me materialin rrethanor ne zonal e gjelbruara, ngjeshja ne shtresa	m³	10	€	2.00	€	20.00
5.0	Depertimi - largimi I dheut te mbetur nga trasesa pas germimit te dheut, transporti deri ne deponine e caktuar nga mbikeqyresi	m³	10	€	4.00	€	40.00
II	Punet Nderimtare - Civile					€	-



1.0	Germimi i gropes per ndertimin e pusetes kryesore, furnizimi dhe montimi i te gjitha materialeve, punimet e kallepeve nga dy anet, armimi me armature Ø 12 mm ne dy breza duke perfshire edhe pllaken e themelit si dhe soleten. Furnizimi dhe montimi i kapakut kompozit ose gize me dimensione DN 800 mm ose 800 x 800. Betoni duhet te jete i klases C 30/37, i pa pershkueshem prej ujit, armimi me celik te klases S 400/500, sipas detajeve ne vizatime, per ujematesin kryesor dhe degezimet ne nyje	copë	1	€	4.00	€	4.00
-----	---	------	---	---	------	---	------

€ 403.00

III							
1.0	Furnizimi, instalimi dhe montimi i sistemit te furnizimit me uje dhe shperdarjes brenda dhe jashte objektit. Sistemi eshte parapare me degezime, duke perfshire te gjitha elementet percjellese sic jane T, kthesa, nyjet, reduktuesit, kolektoret dhe te gjitha elementet tjera deri ne finalizim dhe funksionalizim sistemi. Pagesa behet per 1 meter gjatesi te gypit. Prodhuesit Fluxo ose te ngjashem, tubat nuk guxon te kondenzojne, po ashtu duhet te kene mbrojtje akustike nga zhurmat qe krijohen ne rjedhje max 25 dB, materiali Pex/Al/Pex						
	- Ø 16 mm (i flohte)	m'	460	€	3.00	€	1,380.00
	- Ø 16 mm (i ngrohete)	m'	470	€	3.00	€	1,410.00
	- Ø 20 mm (i flohte)	m'	130	€	3.50	€	455.00
	- Ø 20 mm (i ngrohete)	m'	130	€	3.50	€	455.00
	- Ø 25 mm (i flohte)	m'	105	€	4.00	€	420.00
	- Ø 25 mm (i ngrohete)	m'	115	€	4.00	€	460.00
	- Ø 32 mm (i flohte)	m'	30	€	5.00	€	150.00
	- Ø 32 mm (i ngrohete)	m'	35	€	5.00	€	175.00
	- Ø 40 mm (i flohte)	m'	118	€	5.50	€	649.00
	- Ø 40 mm (i ngrohete)	m'	100	€	5.50	€	550.00
	- Ø 63 mm (i flohte) or HDPE RC	m'	12	€	6.00	€	72.00
	- Ø 63 mm Hydrants	m'	20	€	6.00	€	120.00
2.0	Furnizimi dhe montimi i kokave perfundimtare nga i njejti prodhues i gypave, materialet mesing (brass) ose te ngjashme konform standardeve BS, EN, Ø 16 mm	pcs	226	€	4.00	€	904.00
3.0	Furnizimi dhe montimi i EK valvolave te prodhuesit UNITAS ose te ngjashem sipas BS, EN, Ø 16 mm or 1/2"	pcs	220	€	3.00	€	660.00
4.0	Furnizimi dhe montimi i kutijave me material te pa ndryshkshem (inox), si kuti degezimi per sistemin e furnizimit me uje, montimi i valvolave mbyltese neper nyja ne te njejtat si dhe funksionalizimi i sistemit qarkullues (te cirkulacionit)	pcs	14	€	30.00	€	420.00




5.0	Furnizimi dhe montimi i pompes qarkulluese per sistemin e ujit te ngrohte, Q = 1.5- 2.0 l/s, IE 4, Grundfos , Wilo, KSB si dhe sensorin "Aquastat" ose te ngjashem	pcs	1	€ 150.00	€ 150.00
6.0	Furnizimi dhe montimi i hidranteve te perbere te brendshem me DN 50 mm, duke perfshire valvolen sferike tubin me tambur rrotullues 180°, me gjatesi L= 15 + 10 m', si dhe pjeset percejlluese ne hidrant te perbere	pcs	3	€ 30.00	€ 90.00
7.0	Pas perfundimit te punimeve duhet te behet testimi dhe dezinfektimi i rrjetit nga nje kompani e specializuar dhe e certifikuar per punimet te tillat certifikimi dhe testimi i rrjetit te brendshem	pcs	1	€ 20.00	€ 20.00
IV	Sistemi i jashtem i furnizimit me uje				€ -
3.0	Furnizimi dhe montimi - instalimi i ujematesit kryesor, sipas detajeve te ekzekutimit ne pusete, duke perfshire , pastaj lidhje ne pusete me materiale AF Ø 90 mm, Ujematres kryesore i pajisur me AMR dhe mundesi per dhenie te 2 pulseve lexuese, diametri DN 80 mm sipas OIML-R me nje ratio minimale prej R = 160, montues demontues, valvola, grumbullues mbeturinash, vavola mbyltese, FF para dhe pas ujematesit, te gjitha materiale nga DCI GGG 40, mveshje me eopoxy minimalishi 250 mikron	pcs/cop ë	1	€ 150.00	€ 150.00
4.0	Hapja dhe ndertimi i nje pusi per qellime te ujitje afer pusi mund te sherbej edhe per raste emergjencash apo shuarje zjarri. Pusi parashihet te jete me diameter OD 250 mm, me DN 200 mm, ne te njejtin pozicion te perfshihen edhe mbrojtja e pusit te pjesa e kokes se siperm, koka e pusit me material inox, mbushja ne brezin e siperm me argjile te pa depertueshme nga ujerat siperfaqesore	m'	25	€ 40.00	€ 1,000.00
6.0	Furnizimi dhe montimi i pompes zhylese - vertikale, brenda pusit, parametrat hidraulik te pompes duhet te jene: Q = 2.5 - 3 l/s, H = 70 m', ne pozicion perfshihen edhe ena ekspanduese me vellim V = 50 l, valvolat nje kahore, linja vertikale ne thithje dhe linjat tjera per furnizim, tubacione me diameter DN 40/50 mm, kutija elektrike-elektronike per sistemin automaik te funksionalizimit te pompes, kablo elektrike, litarin per mbajlje te pompes material te pa ndryshkshem.	pcs	1	€ 220.00	€ 220.00
7.0	Furnizimi dhe montimi i linjave per ujitje me material HDPE Ø 32 mm, per sistemin e gjelbrimit	m'	290	€ 1.00	€ 290.00
8.0	Furnizimi dhe montimi i pusetave te vogla material kompozit per destinim te sistemeve te ujitjes si dhe valvolen sferike ne tubacionin Ø 32 mm dhe tubin zgjatues prej L = 30 metra per secilen me diamter dales Ø 25 mm	cope	7	€ 20.00	€ 140.00
					€ 10,340.00



	Te gjitha pajisjet sanitare duhet te jene materiale GROHE, LIV apo FISCHER, ndersa baterite - rubinetat nga prodhues Armal, Unilas dhe Grohe.					
V						
1.0	Furnizimi dhe montimi i lavamanit ne nje sanitare, duke perfshire baterine automatike per uje te flohte dhe uje te ngrohte, sifoni i kromuar. Te gjitha materialet duhet te jene te klasit te pare, perzgjedhja behet nga investitori, prdhuesit , GEBERIT, LIV, GROHE, ECE, KALE	copë	63	€ 55.00	€	3,465.00
2.0	Furnizimi dhe montimi i lavamanit per destinim - shfrytezim per laboratore, te gjitha te perfshiera me sistemin e valvolave per destinim laboratorik, njera per uje te floht e tjetra per uje te ngrohte, sifoni i kromuar etj. Materialet duhet te jene te klasit te pare nga prodhues evropian e lavamaneve me destinim te tille duke qene nga prodhues te certifikuar per destinim laboratorik	copë	2	€ 55.00	€	110.00
3.0	Furnizimi dhe montimi i lavamanit per persona me nevoja te vecanta, duke perfshire edhe valvolen me zgjatuese per destinim per persona me nevoja te vecanta. Po ashtu perfshihen edhe elementet percjellese, duke perfshire edhe sifonin e kromuar. Te gjitha materialet duhet te jene te klasit te pare, perzgjedhja behet nga investitori, prdhuesit , GEBERIT, LIV, GROHE, ECE, KALE	copë	6	€ 60.00	€	360.00
4.0	Furnizimi dhe montimi i pasqyrave, dimensionet e peraferta 0.80 x 1.0m, vendosen siper lavamanit duke perfshire te gjitha elementet lidhes dhe ndricim. Materialet duhet te jene te klasit te pare me destinim te tille per objekte spitalore, perzgjedhjen e bene organi mbikeqyres	copë	69	€ 12.00	€	828.00
5.0	Furnizimi dhe montimi i WC- Guacave, ne nje sanitare, duke perfshire valvolen ne mure, tubin sanitar. Te gjitha materialet duhet te jene te klasit te pare, perzgjedhja behet nga investitori, prdhuesit , GEBERIT, LIV, GROHE, ECE, KALE, Fontana (rezervuari) i WC-se eshte parapare te jete me monlim te brendshem, brenda murit se bashku me konstruksionin metalik nga prodhuesi	copë	24	€ 55.00	€	1,320.00




6.0	Furnizimi dhe montimi i WC- Guacave per persona me nevoja te vecanta, ne nje sanitare, duke perfshire valvolen ne mure, tubin sanitar, konstruksionin e mbeshtetjes. Te gjitha materialet duhet te jene te klasit te pare, perzgjedhja behet nga investitori, prdhuesit , GEBERIT, LIV, GROHE, ECE, KALE, Fontana (rezervuari) i WC-se eshte parapare te jete me montim te brendshem, brenda murit se bashku me konstruksionin metalik nga prodhuesi	copë	6	€ 80.00	€ 480.00
7.0	Furnizimi dhe montimi i Urinareve, ne nje sanitare, duke perfshire valvolen ne mure, tubin sanitar, konstruksionin e mbeshtetjes/ndarjes. Te gjitha materialet duhet te jene te klasit te pare, perzgjedhja behet nga investitori, prdhuesit , GEBERIT, LIV, GROHE, ECE, KALE,	copë	10	€ 35.00	€ 350.00
8.0	Furnizimi dhe montimi i Pilakave te dushit se bashku me baterite perkatese dhe pjesen zgjatuese Te gjitha materialet duhet te jene te klasit te pare, perzgjedhja behet nga investitori, prdhuesit , GEBERIT, LIV, GROHE, ECE, KALE,	copë	3	€ 42.00	€ 126.00
9.0	Furnizimi dhe montimi i boilerave vertikal per uje te ngrohje sanitar (boileret jane te tipit vertikal) me Vellim V = 500 litra. Boileret duhet te jene me 3 komora, te gatshem per lidhje me sistem solar apo me sistem te ngrohjes qendrore, si dhe energji direkte elektrike prodhuesit me CE certifikate	copë	3	€ 380.00	€ 1,140.00
10.0	Furnizimi dhe montimi i te gjithave materialeve te nevojshme ne nyjat sanitare per persona me nevoja te vecanta	copë	6	€ 30.00	€ 180.00
11.0	Furnizimi dhe montim i mbajtesit te sapunit ne banjo, te gjitha materialet klasi I pare, para vendosjes, perzgjedhejen e bene investitori - mbikeqyresi	copë	69	€ 3.00	€ 207.00
12.0	Furnizimi dhe montim i mbajtesit te letres se toaletit ne banjo, te gjitha materialet klasi I pare, para vendosjes, perzgjedhejen e bene investitori - mbikeqyresi	copë	30	€ 2.00	€ 60.00
13.0	Furnizimi dhe montim i mbajtesit te peshkirit ne banjo, te gjitha materialet klasi I pare, para vendosjes, perzgjedhejen e bene investitori - mbikeqyresi	copë	69	€ 1.00	€ 69.00
					€ 8,695.00

GJITHSEJ HIDROINSTALIMET 23 (EURO)				€ 128,753.00
---	--	--	--	--------------

24 Punët e instalimeve makinerike				
--	--	--	--	--

Ngrohja, ftohja dhe ventilimi

A Punët e instalimit të Pompave Termike				
--	--	--	--	--

Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
-----	------------	--------	-------	-------	--------

1	<p>Furnizimi dhe montimi i Pompa termike inverter Ajër-Ujë për ngrohje dhe ftohje. Kapaciteti termik: $Q_n = 70 \text{ kW}$ $Q_f = 65 \text{ kW}$ Fuqia maksimale elektrike në hyrje: $P = 24.8 \text{ kW}$ Periudha punuese në ngrohje: - 20°C deri $+40^\circ\text{C}$ Periudha e punuese në ftohje: - 15°C deri $+52^\circ\text{C}$ EER/COP: 2.62/3.20 W/W Dimenzionet e njësishë: 1684x2980x780 mm Kuçjet: DN 50 me fletë të jashtme Gazi ekologjik : R410-A Prodhim: GREE (ose ekuivalent) Modeli: LSQWRF65VM/NaA-M ose e ngjajshme me karakteristika të njejta, pajisjet duhet të jenë të certifikuara me CE dhe Eurovent.</p>	copë	7	€ 12,500.00	€ 87,500.00
2	<p>Furnizimi dhe montimi i _Këmbyesi i nxehtësisë pllakor për sistemin e ngrohjes dhe ftohes: $Q = 580 \text{ kW}$ Pjesa Primare - mediumi glykol Temperaturë 50/40 °C Rënjet $\Delta p = 5.06 \text{ kPa}$ Koeficienti - $0.000005 \text{ m}^2\text{K/W}$ Presioni 2/4 bar Pjesa Primare - mediumi ujë Temperaturë 40/35 °C Rënjet $\Delta p = 19.2 \text{ kPa}$ Koeficienti - $0.000005 \text{ m}^2\text{K/W}$ Presioni 2/10 bar, Pesha 35kg</p>	copë	1	€ 1,950.00	€ 1,950.00
3	<p>Furnizimi dhe montimi i Paneli komandues TOUCH SCREEN për chiller modular me kontrollë deri të 16 njësive në të njëjtin modul. Prodhim: GREE (ose ekuivalent) Modeli: XE73-25/G</p>	copë	1	€ 550.00	€ 550.00
4	<p>Furnizimi dhe montimi i Kompensatorët antivibrues me holander DN 65.</p>	copë	14	€ 85.00	€ 1,190.00
5	<p>Furnizimi dhe montimi i valvolave balansuese DN 65</p>	copë	7	€ 110.00	€ 770.00
6	<p>Furnizimi dhe montimi i valvolave balansuese DN 80</p>	copë	2	€ 115.00	€ 230.00
7	<p>Furnizimi dhe montimi i valvolave balansuese DN 125</p>	copë	1	€ 150.00	€ 150.00
8	<p>Furnizimi dhe montimi i valvolave sferike me dorëzë DN 65 e kompletuar me holander.</p>	copë	7	€ 155.00	€ 1,085.00
9	<p>Furnizimi dhe montimi i Akumuluesi i energjisë termike V=4000 litra.</p>	copë	1	€ 2,450.00	€ 2,450.00
10	<p>Izolimi termikë i Akumuluesit me Izolim Armalleks t=13mm dhe pastaj me lesh mineral 50 mm dhe mbështjellje të laminës së Al - 0.5 mm</p>	m ²	75	€ 10.50	€ 787.50




11	Ena ekspanduese për akumuluesin me të gjitha elementet përcjellëse. V=200 litër Kuçja: 1xDN32	copë	2	€ 370.00	€ 740.00
12	Ena ekspanduese për sistemin sekondarë me të gjitha elementet përcjellëse. V=200 litër Kuçja: 1xDN33	copë	2	€ 390.00	€ 780.00
13	Bojleri i ujit sanitar me vëllim 500 liter	copë	3	€ 1,200.00	€ 3,600.00
14	Furnizimi dhe montimi i filterit të pa papastërtive DN 80 PN16	copë	2	€ 195.00	€ 390.00
15	Furnizimi dhe montimi i Termomanometër, pmax=4 bar; tmax=120C Emmeti Italy.	copë	5	€ 25.00	€ 125.00
16	Furnizimi dhe montimi i valvolave Shiber DN 50.	copë	18	€ 80.00	€ 1,440.00
17	Furnizimi dhe montimi i valvolave Shiber DN 125.	copë	8	€ 195.00	€ 1,560.00
18	Filansa DN 50 së bashku me dado, puthitësa dhe bulona.	copë	42	€ 25.00	€ 1,050.00
19	Furnizimi dhe montimi i Filanshave DN 125 së bashku me dado, puthitësa dhe bulona.	copë	16	€ 85.00	€ 1,360.00
20	Liferimi dhe montimi i shpërndarësit me të gjitha vrimat për kyçje si në vijimë: 2XDN80, 1XDN125, 1XDN32 me dimensione:Φ219.1x5.9mm, L=2500mm	copë	1.00	€ 650.00	€ 650.00
21	Liferimi dhe montimi i shpërndarësit me të gjitha vrimat për kyçje si në vijimë: 2XDN80, 1XDN125, 1XDN32, me dimensione:Φ219.1x5.9mm, L=2500mm	copë	1.00	€ 650.00	€ 650.00
22	Elemente përcjellëse: Valvola siguroese bar, mbushje-zbraze, ç'arrosjet automatike.	komplet	10	€ 32.00	€ 320.00
23	Furnizimi dhe montimi i Pompave qarkulluese WILLO IP-E 80/140-4/2-R1 Kapaciteti i dërgimit : 85 m³/h Distanca e dërgimit : 20 m Temp. Punuese (-10.. +120 °C) Lloji i rrymës :3~400V/50Hz	copë	1	€ 1,250.00	€ 1,250.00
24	Furnizimi dhe montimi i Pompave Pompa qarkulluese GHNbasic II 50-120F Kapaciteti i dërgimit : 65 m³/h Distanca e dërgimit : deri ne 30 m Temp. Punuese (-10.. +120 °C) Lloji i rrymës :3~400V/50Hz	copë	7	€ 980.00	€ 6,860.00
25	Furnizimi dhe montimi i gypave nga çeliku DN 25	m	92	€ 7.50	€ 690.00
26	Furnizimi dhe montimi i gypave nga çeliku DN 32	m	92	€ 8.80	€ 809.60
27	Furnizimi dhe montimi i gypave nga çeliku DN 50	m	92	€ 9.40	€ 864.80
28	Furnizimi dhe montimi i gypave nga çeliku DN 65	m	92	€ 9.80	€ 901.60
29	Furnizimi dhe montimi i gypave nga çeliku DN 80	m	72	€ 18.00	€ 1,296.00
30	Furnizimi dhe montimi i gypave nga çeliku DN 100	m	72	€ 12.00	€ 864.00




31	Furnizimi dhe montimi i gypave nga çeliku DN 125	m	140	€ 19.00	€ 2,660.00
32	Furnizimi dhe montimi i filingut për gypa të çelikut si kthesa, mbajtëse, gasi, teli për saldime etj. është 50 % nga pozicioni 21-24.	%	0.5	€ 9,080.00	€ 4,540.00
33	Ngyrosja e gypave në kaldatore dhe jashtë te kyqjet et termopomave me minium dy herë.	m'	306	€ 6.00	€ 1,836.00
34	Izolimi termik i gypave në kontakt me ambientin e jashtëm me lesh mineral 50 mm dhe mbështjellje të laminarës së Al - 0.5 mm	m2	115	€ 15.00	€ 1,725.00
35	Mbajtësi për njësinë e jashtme. Këmbë industriale anti vibruese.	copë	28	€ 40.00	€ 1,120.00
36	Termosfata dimer-vere, me tri shpejtesi per kontrollimin e temperaturës per ventilator konvektor	copë	35	€ 30.00	€ 1,050.00
37	Furnizimi dhe montimi i ormanit elektrik, me të gjitha elementet përcjellëse (ndërprerës, kontaktor, drita sinjalizuese, siguresa, kablo etj), për furnizim me energji elektrike si: pompat çarkulluese, tabelen e kaldajes, pompën e ujit për mbushje, etj.	copë	1	€ 200.00	€ 200.00
38	Furnizimi dhe montimi i Kabllit CU baker 16 mm Furnizues nga Trafo deri te Ormani i Paisjeve	m'	185	€ 2.00	€ 370.00
39	Furnizimi dhe Montimi i Kabllit të Bakrit CU 5x10 baker për lidhjen e termopompave.	m'	185	€ 2.00	€ 370.00
40	Material i imtë për instalim elektrikë	copë	1	€ 50.00	€ 50.00
41	Transportimi dhe vendosja e pajisjeve elektrike	copë	1	€ 50.00	€ 50.00
42	Furnizimi dhe montimi i ventilator konvektoreve tavanor FCL 36	copë	101	€ 580.00	€ 58,580.00
43	Furnizimi dhe montimi i ventilator konvektoreve tavanor FCL 32	copë	32	€ 540.00	€ 17,280.00
44	Furnizimi dhe montimi i kanaleve nga lamarina e zinguar me elemente përcjellëse, si mbajtësa, vida, bulon, gypa fleksibil etj.	kg	3495	€ 5.30	€ 18,523.50
45	Furnizimi dhe montimi i rekuperatoreve te nxehtësisë me kapacitet 4200 m³/h	copë	2	€ 2,350.00	€ 4,700.00
46	Furnizimi dhe montimi i rekuperatoreve te nxehtësisë me kapacitet 3000 m³/h	copë	1	€ 2,100.00	€ 2,100.00
47	Furnizimi dhe montimi i difuzoreve OD-8K 660X600	copë	44	€ 65.00	€ 2,860.00
48	Furnizimi dhe montimi i grilave 552x225	copë	2	€ 45.00	€ 90.00
49	Furnizimi dhe montimi i grilave 452x225	copë	2	€ 42.00	€ 84.00
50	Furnizimi dhe montimi i grilave PVC - Ø100	copë	48	€ 32.00	€ 1,536.00
51	Furnizimi dhe montimi ventilatorit centrifugal 4200 m³/h, 280 Pascal	copë	1	€ 495.00	€ 495.00
52	Furnizimi dhe montimi ventilatorit Induct fun 880 m³/h	copë	1	€ 175.00	€ 175.00
					€ 243,258.00
53	Punët e ashensorit				




53.1	Furnizimi dhe montimi i ashensorit me përmasa 230 x 290 cm. Ashensori duhet të plotësojë këto kërkesa: Lloji Elektrik, Makineri MRL, Pesha mbajtëse 1275 kg, Nr. personat 17 (duhet të përshtaten shtretërit e urgjencës), Shpejtësia 1 m/ s, Fuqia e motorit 4.0kw +/-, Raporti i transmisionit 1/2, Numri i hyrjeve të kabinës 1, Numri i ndalesave 3, Gjerësia e pusit 2300 mm, Thellësia e pusit 2900 mm, vrima 1100 mm, Lartësia e kateve 4200 mm, Gjerësia / Lartësia e derës 1400x220. Ashensori e lidh suterrenin, përdhesën dhe kalin 1.	copë	1.00	€ 28,000.00	€ 28,000.00
53.2	Furnizimi dhe montimi i ashensorit me përmasa 230 x 290 cm. Ashensori duhet të plotësojë këto kërkesa: Lloji Elektrik, Makineri MRL, Pesha mbajtëse 1275 kg, Nr. personat 17 (duhet të përshtaten shtretërit e urgjencës), Shpejtësia 1 m/ s, Fuqia e motorit 4.0kw +/-, Raporti i transmisionit 1/2, Numri i hyrjeve të kabinës 1, Numri i ndalesave 2, Gjerësia e pusit 2300 mm, Thellësia e pusit 2900 mm, vrima 1100 mm, Lartësia e kateve 4200 mm, Gjerësia / Lartësia e derës 1400x220. Ashensori e lidh suterrenin dhe përdhesën.	copë	1.00	€ 28,000.00	€ 28,000.00
					€ 56,000.00
GJITHSEJ INSTALIME MAKINERIKE 24 (EURO)					€ 299,258.00
C Punët e oborrit					
25 Kubëzimi dhe Asfaltimi					
1	Furnizimi, shtrimi, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorrit me 3 shtresa, shtresa 1: 150 mm me trashësi 40 cm, shtresa 2: 60 mm me trashësi 25 cm dhe shtresa 3: 30 mm me trashësi 10 cm, nën Asfalt binder BZH 22 me trashësi t=8 cm duke inkorporuar edhe shtresën e par të emulsionit prej 0.3 kg/m ² , si dhe furnizimi dhe shtrimi i Asfaltit etonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11 me trashësi t=4 cm duke inkorporuar edhe shtresën e dytë të emulsionit 0.3 kg/m ² . Paraqisni mostrat tek mbikëqyrësi. Çmimi duhet të përfshijë të gjitha punët përgatitore për këtë pozicion.	m ²	1340.00	€ 22.00	€ 29,480.00
2	Furnizimi, shtrimi, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorrit (Buffer), nën kubëza, si dhe furnizimi dhe montimi i kubëzave të betonit në oborr (si në projektin arkitektonik). Paraqisni mostrat tek mbikëqyrësi. Çmimi duhet të përfshijë të gjitha punët përgatitore për këtë pozicion.	m ²	600.00	€ 23.00	€ 13,800.00




3	Furnizimi, shtrimi, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit (Buffer), nën kubëzave të parkingut, si dhe furnizimi dhe montimi i kubëzave të parkimit prej betoni me vrëma për gjelbërim në oborr (si në projektin arkitektonik). Paraqisni mostrat tek mbikëqyrësi. Çmimi duhet të përfshijë të gjitha punët përgatitore për këtë pozicion.	m ²	630.00	€ 23.00	€ 14,490.00
4	Furnizimi, shtrimi, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit (Buffer) dhe betonimi nën skajoret e kubëzave, si dhe furnizimi dhe montimi i skajorëve të betonit në oborr (si në projektin arkitektonik). Paraqisni mostrat tek mbikëqyrësi. Çmimi duhet të përfshijë të gjitha punët përgatitore për këtë pozicion.	m'	880.00	€ 25.00	€ 22,000.00
5	Furnizimi dhe mbjellja e barit në pjesët e parashikuara nga projekti arkitektonik. Çmimi duhet të përfshijë të gjitha punët përgatitore për këtë pozicion.	m ²	2480.00	€ 3.00	€ 7,440.00
6	Furnizimi dhe Mbjellja e drurëve të Ahut të tipit Fagacea, në këtë pozicion duhet përfshirë të gjitha punët përgatitore për këtë pozicion.	copë	45.00	€ 15.00	€ 675.00
7	Furnizimi dhe Mbjellja e pemëve të Bliut të tipit Malvaceae, në këtë pozicion duhet përfshirë të gjitha punimet përgatitore për këtë pozicion.	copë	4.00	€ 20.00	€ 80.00
8	Furnizimi dhe Mbjellja e Pishave të tipit Pinaceae, në këtë pozicion duhet përfshirë të gjitha punimet përgatitore për këtë pozicion.	copë	11.00	€ 22.00	€ 242.00
GJITHSEJ 25 (EURO)					€ 88,207.00
26 Rrethoja e oborrit					
1	Gërmimi i dheut, kallupimi, furnizimi me zhavor, furnizimi me beton, derdhja e betonit dhe mirembajtja e tij për themelet dhe cokllën e rrethojës së oborrit, duke bërë vibrim efektiv gjatë betonimit. Ky pozicion përfshin punimin e themeleve me dimensione të shiritit 60x40 cm (gjerësi x lartësi) dhe cokllës me dimensione 25x60 cm (gjerësi x lartësi) me kaskada sipas terrenit. Çmimi duhet të përfshijë të gjitha punët përgatitore për këtë pozicion. Ky pozicion llogaritet me armaturë konstruktive 80 kg/m ³ të betonit.	m ³	165.00	€ 60.00	€ 9,900.00



Official stamp of Linda, featuring a circular seal with the name "LINDA" in the center and "LINDA" written below it. To the left of the stamp is a handwritten signature.

2	Furnizimi dhe montimi i gardhil metalike të rrethojës së oborrit, me lartësi h=110cm. Në këtë pozicion përfshihen edhe dyert metalike të oborrit me dimensione 200x180 cm dhe 3 copë 550x180 cm (dyer rrëshqitëse). Gardhi dhe dyert metalike duhet të punohen me shufra metalike: shtyllat 60x60x1.8 mm; shufrat horizontale 40x20x1.8 mm dhe shufrat metalike 30x30x1.8 mm. Metali duhet të ngjyroset fillimisht me minium, pastaj me ngjyrë të zezë. Çmimi duhet të përfshijë të gjitha punët përgatitore për këtë pozicion.	m'	385.00	€	60.00	€	23,100.00
GJITHSEJ 26 (EURO)						€	33,000.00
27 Hyrjet dhe shenjzimi i rrugëve							
1	Furnizimi dhe pozicionimi i shenjave vertikale të komunikacionit (tabelave) brenda parcelës së QKMFSHU-së si shigjeta drejtimi në brendësi të parcelës, rrugë njëkahëshe, sinjalistikë STOP, tabela për njoftimin e këmbësorëve, tabela parkimi për persona me nevoja të veçanta etj.	copë	13.00	€	18.00	€	234.00
2	Furnizimi dhe vizatimi i shenjave rrugore (vijat) e trafikut brenda parcelës së QKMFSHU-së si shigjeta drejtimi brenda parcelës në asfalt (e verdhë), vijat e kalimit të këmbësorëve (të verdhë), vijat ndarëse të parkingut të ambulancave dhe automjeteve në parking (e bardhë) etj.	m²	200.00	€	2.30	€	460.00
GJITHSEJ 27 (EURO)						€	694.00
28 Pajisjet e oborrit							
1	Furnizimi dhe montimi i ulëseve publike në oborrin e objektit të QKMFSHU-së. Struktura kryesore e ulëses është prej materiali metalik kundër korogimit dhe nga dërrasa druri të lyera me ujë kundër njomjes. Stola duhet të jetë e fiksuar në trotuar (jo e lëvizshme).	copë	8.00	€	55.00	€	440.00




	Furnizimi dhe montimi i koshave të mbeturinave publike në oborrin e objektit të Urgjencës. Struktura kryesore e koshave është prej materiali metalik kundër korozimit dhe nga dërrasa druri të lyera me ujë kundër njomjes. Stola duhet të jetë e fiksuar në trotuar (jo e lëvizshme).	copë	8.00	€	10.00	€	80.00
	GJITHSEJ 28 (EURO)					€	520.00
A	PUNËT E VRAZHDA NDËRTIMORE						
1	Punët e dheut					€	171,200.00
2	Punët e gropës ndërtimore					€	17,148.00
3	Punët e betonit					€	326,680.00
4	Punët e armimit					€	280,928.40
5	Punët e muralimit					€	100,265.00
6	Punët e kulmit					€	68,220.00
7	Punët e shtyllave metalike					€	11,400.00
B	PUNËT FINALE						
8	Punët e suvatimit dhe ngjyrosjes					€	234,140.00
9	Punët e dyshemesë					€	118,975.00
10	Punët e pllafonit					€	26,785.00
	Punët e Knauf-it dhe HyperPressure Laminated (HPL)					€	2,400.00
11							
12	Punët e Termoizolimit					€	128,700.00
13	Punët e hidroizolimit					€	42,055.00
14	Punët e dyerve dhe dritareve					€	57,640.00
15	Punët e gardhit					€	12,140.00
16	Punët e parmakëve të dritareve					€	4,200.00
	Punët e Fasadës Strukturele dhe Gjysëm- strukturale					€	112,500.00
17							
18	Dhoma RTG					€	8,102.00
19	Punët e reklamës					€	1,900.00
20	Punët e Mbrojtjes Nga Zjarri					€	4,946.00
21	Punët e sinjalizimit					€	1,148.00
22	Punët e instalimeve elektrike					€	106,374.00
23	Punët e hidroinstalimeve					€	128,753.00
24	Punët e instalimeve makinerike					€	299,258.00
C	PUNËT E OBORRIT						
25	Kubëzimi dhe Asfallimi					€	88,207.00
26	Rrethoja e oborrit					€	33,000.00
27	Hyrjet dhe shenjëzimi i rrugëve					€	694.00
28	Pajisjet e oborrit					€	520.00
	GJITHSEJ					€	2,388,278.40

Vërejtje: Në ofertë duhet të përfshihen të gjitha pozicionet, qofshin ato në paramasë, përshkrim teknik apo vizatime!